



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-02/18-08/05
URBROJ: 517-05-1-2-21-6
Zagreb, 7. rujna 2021

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju odredbe članka 42. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) u vezi s člankom 130. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), rješavajući povodom zahtjeva ovlaštenika ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, radi utvrđivanja promjena u rješenju, donosi:

RJEŠENJE

- I. Ovlašteniku ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, OIB: 98383948072, izdaje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema članku 40. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša:
 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
 8. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temelnog izvješća,
 9. Izrada programa zaštite okoliša,
 10. Izrada izvješća o stanju okoliša,
 11. Izrada izvješća o sigurnosti,
 12. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
 14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 15. Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,

Stranica 1 od 3

16. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 21. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijetee opasnosti,
 22. Praćenje stanja okoliša,
 23. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 25. Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Priatelj okoliša« i znaka „EU Ecolabel“.
- II. Ukida se rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I 351-02/18-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine), kojim je pravnoj osobi ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, dana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
- III. Suglasnost iz točke I. ove izreke prestaje važiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 40. stavka 9. Zakona o zaštiti okoliša.
- IV. Ovo rješenje upisuje se u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koje vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
- V. Uz ovo rješenje prileži Popis zaposlenika ovlaštenika i sastavni je dio ovoga rješenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Ovlaštenik ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), podnio je zahtjev za dodatni stručnim poslom zaštite okoliša Praćenje stanja okoliša, izmjenom adrese, te izmjenom podataka vezano uz uvrštavanje dodatnih stručnjaka (Barbara Medvedec mag.ing.biotech. i Ninoslav Dimkovski, struč.spec.ing.el.) za pojedine stručne poslove pod redim brojevima (2., 8., 9., 10., 11., 12.,14., 15., 16., 21., 23. i 25.)

U postupku je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obavilo uvid u priloženo rješenje trgovačkog suda u Varaždinu i izvadak iz sudskog registra te je utvrđeno da se adresa može promijeniti. Za stručni posao Praćenje stanja okoliša ovlaštenik je predložio za voditelja stručnih poslova Mariju Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn. koja ispunjava kriterije i ima potreban radni staž i reference kod izrade kompleksnije dokumentacije zaštite okoliša (Stručne podloge za okolišnu dozvolu i studije utjecaja na okoliš). Predloženi stručnjaci (Igor Ružić, dipl.ing.sig., Antonija Mađerić, prof.biol., Ivana Rak Zarić, mag.edu.chem., Mihaela Rak, mag.ing.agr., Petar Hrgarek, mag.ing.mech., Petra Glavica Hrgarek, mag.pol. i Vinka Dubovečak, mag.geogr.) ispunjavaju kriterije stručne sprema i staža. Posao praćenja stanja okoliša dodaje se u popis zaposlenika ovlaštenika. Isto tako Ministarstvo je utvrdilo da se stručni posao izrade posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-02/18-08/05, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine), sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) više ne nalazi na popisu poslova zaštite okoliša koje obavljaju ovlaštenici.

Stručnjaci Barbara Medvedec mag.ing.biotech. i Ninoslav Dimkovski, struč.spec.ing.el. ispunjavaju uvjete da se uvedu na popis stručnjaka za tražene stručne poslove pod redim brojevima (2., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 21., 23. i 25.)

Slijedom navedenoga, utvrđeno je kao u točkama od I. do V. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



U prilogu: Popis zaposlenika kao u točki V. izreke rješenja.

DOSTAVITI:

1. ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin (**R!, s povratnicom!**)
2. Očevidnik, ovdje
3. Državni inspektorat, Šubićeva 29, Zagreb

POPIS zaposlenika ovlaštenika: ECOMISSION d.o.o., Zagrebačka ulica 183, Varaždin, slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva KLASA: UP/I 351-02/18-08/05; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 7. rujna 2021. godine		
<i>STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA prema članku 40. stavku 2. Zakona</i>	<i>VODITELJ STRUČNIH POSLOVA</i>	<i>ZAPOSLENI STRUČNJACI</i>
2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš	Antonija Maderić, prof.biol. Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh. Igor Ružić, dipl.ing.sig.	Ivana Rak Zarić, mag.edu.chem. Barbara Medvedec, mag.ing.biotech. Ninoslav Dimkovski, struč.spec.ing.el.
8. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temelnog izvješća	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
9. Izrada programa zaštite okoliša	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
10. Izrada izvješća o stanju okoliša	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
11. Izrada izvješća o sigurnosti	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
12. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš.	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
15. Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime.	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
16. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš.	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
21. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
22. Praćenje stanja okoliša	Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.teh.	Igor Ružić, dipl.ing.sig. Antonija Maderić, prof.biol. Ivana Rak Zarić, mag.edu.chem. Vinka Dubovečak, mag.geogr. Mihaela Rak, mag.ing.agr. Petar Hrgarek, mag.ing.mech. Petra Glavica Hrgarek, mag.pol.
23. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.
25. Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša "Priatelj okoliša" i znaka EU Ecolabel	Voditelji navedeni pod točkom 1.	Stručnjaci navedeni pod točkom 1.

Prilog 2. Izvadak iz sudskog registra nositelja zahvata



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070048646

OIB:

07977096210

EUID:

HRSR.070048646

TVRTKA:

6 PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

6 PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. ČAKOVEC

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Čakovec (Grad Čakovec)
Ind.zona Istok,Rudolfa Steinera 7

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

32 info@perutnina.hr

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1 | 01 | - POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA |
| 1 | 15 | - PROIZVODNJA HRANE I PIĆA |
| 1 | 70 | - POSLOVANJE NEKRETNOSTIMA |
| 1 | 72 | - RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI |
| 1 | 74.4 | - Promidžba (reklama i propaganda) . |
| 1 | 74.84 | - Ostale poslovne djelatnosti, d. n. |
| 1 | * | - Kupnja i prodaja robe |
| 1 | * | - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 1 | * | - Obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova |
| 1 | * | - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane |
| 1 | * | - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka |
| 8 | 63.12 | - Skladištenje robe |
| 8 | 63.2 | - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu |
| 8 | 74.82 | - Djelatnosti pakiranja |
| 8 | * | - Međunarodno otpremništvo |
| 8 | * | - Veterinarsko-poljoprivredne apoteke |
| 10 | * | - Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu |
| 10 | * | - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) |
| 10 | * | - Pružanje usluga smještaja |
| 15 | * | - Servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnik i klima uređaja |

Izrađeno: 2021-09-24 08:29:42
Podaci od: 2021-09-24

D004
Stranica: 1 od 8



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 17 * - Sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
- 17 * - Obvezatna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 30 Ranko Zec, OIB: 11263446969
Lukavec Sutlanski, Mokrička ulica 11
30 - član društva
- 30 Brankica Tomičić, OIB: 58605252648
Bile, Bile 10
30 - član društva
- 30 Ljubica Zrnić, OIB: 10124933981
Rijeka, Vitomira Širole Paje 15
30 - član društva
- 30 Dragica Bivol, OIB: 52410593260
Zabok, Matije Gupca 86
30 - član društva
- 30 Đurđica Antolak, OIB: 39732337710
Zagreb, Martijanečka ulica 5
30 - član društva
- 30 Zvonko Bunjevac, OIB: 12516020635
Osijek, Dragonjska ulica 16
30 - član društva
- 32 PERUTNINA PTUJ d.o.o, Slovenija, Broj iz registra: 5141966000,
Naziv registra: Poslovni i sudski registar AJPES Slovenije,
Nadležno tijelo: Okružni sud u Ptuju, OIB: 09449056210, EUID:
SIPRS.5141966000
Slovenija, Ptuj, Potrčeva cesta 10
30 - član društva

NADZORNI ODBOR:

- 26 Tanja Herceg, OIB: 02996880221
Varaždin, Braće Radića 92 A
26 - član nadzornog odbora
- 28 Enver Šišić, OIB: 13084717744
Slovenija, Maribor, Betnavska cesta 45A
28 - predsjednik nadzornog odbora
- 28 Yevheniy Dranov, OIB: 12724284630
Ukrajina, Lviv, Vitovskogo Street Bulding 29/9
28 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Izrađeno: 2021-09-24 08:29:42
Podaci od: 2021-09-24

D004
Stranica: 2 od 8



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 28 David Visenjak, OIB: 21476949262
Slovenija, Gorišnica, Gorišnica 97B
- 28 - član nadzornog odbora
- 32 Danijel Petrović, OIB: 37064022317
Slovenija, MURSKA SOBOTA, SLOVENSKA ULICA 29
- 32 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 29 Dubravko Folnović, OIB: 46586610866
Zagreb, Srebrnjak 126 C
- 29 - direktor
- 29 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 15.07.2019.

TEMELJNI KAPITAL:

- 19 94.607.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. godine.
- 2 Odlukom osnivača od 26. listopada 1998. godine izmijenjeni su čl. 6., 7. i 8. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. godine koji se odnose na temeljni kapital i temeljne uloge.
- 4 Odlukom osnivača od 26. rujna 2000. g., donijete na Skupštini društva, izmijenjen je čl. 12. st. 1. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 1997. g. koja se u formi pročišćenog teksta nalazi pohranjena kod Trgovačkog suda u Varaždinu, o broju članova uprave i nazivu funkcija, te je donijet pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 26. rujna 2000. g.
- 5 Odlukom člana društva od 21. studeni 2000. g. izmijenjeni su čl. 6., 7. i 8. Izjave od 26. rujna 2000. g., odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima, te je izdan pročišćeni tekst Izjave od 21. studeni 2000. g.
- 6 Odlukom Skupštine društva od 13. prosinca 2000. g. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Izjave od 21. studeni 2000. g. koje se odnose na naziv tvrtke i skraćeni naziv tvrtke, osnivače, funkcije članova uprave, temeljni kapital, temeljne uloge, tako da je ista u cijelosti stavljena van snage te je donijet novi Društveni ugovor dana 13. prosinca 2000. g. i isti je priložen u zbirku isprava.
- 8 Odlukom Skupštine društva od 27.08.2001. g. prihvaćeno pripajanje društva PERUTNINA-ZAGREB d.d. Zagreb (MBS 080082370) društvu PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. Čakovec, te potvrđen zajednički Ugovor o pripajanju od 20.07.2001. g., kao i povećanje temeljnog kapitala pripojenog društva. Odlukom članova društva od

Izrađeno: 2021-09-24 08:29:42
Podaci od: 2021-09-24

D004
Stranica: 3 od 8



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 27.08.2001. g. izmjenjeni su članci 4., 6., 7., 8., 22., 40., 41., 42., 46. i 47. Društvenog ugovora od 18.12.2000. g., koji se odnose na članove, temeljni kapital i djelatnosti društva, te je dana 27.08.2001. g. donjet pročišćeni tekst Društvenog ugovora . Odluke o pripajanju nisu pobijane.
- 10 Odlukom Skupštine društva od 24. prosinca 2002. g. izmjenjeni su članci 4., 8., 11., 22., 23., 24., 38., 41., 42., 46. i 47. Društvenog ugovora od 27.08.2001. g., koji se odnose na djelatnosti, odredbe o Skupštini društva, temeljne uloge, odredbe uprave i ovlaštenja, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 24.12.2002. g. donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 12 Odlukom Skupštine društva od 08. travnja 2004. g. izmjenjen je Društveni ugovor od 24. prosinca 2002. g., u dijelu koji se odnosi na odredbe o nadzornom odboru društva, te je dana 08. travnja 2004. g. donjet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 13 Odlukom skupštine društva od 06.09.2005. godine izmijenjeni su članci 8., 41., 42., 46 i 47. Društvenog ugovora od 08.04.2004. godine koji se odnose na temeljne uloge ulagača, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 06.09.2005. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 14 Odlukom skupštine društva od dana 05.05.2006.g. stavljen je izvan snage Društveni ugovor od 06.09.2005.g. i donijet je novi Društveni ugovor dana 05.05.2006.g.
- 15 Odlukom skupštine društva od 16. svibnja 2007. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 05.05.2006.g. zbog promjene predmeta poslovanja i donijet je izmijenjeni tekst Društvenog ugovora dana 16.05.2007.g.
- 16 Odlukom skupštine društva od 02.10.2009. godine, zbog spajanja poslovnih udjela člana društva, izmijenjen je članak 6. Društvenog ugovora od 16.5.2007. koji se odnosi na temeljni ulog ulagača, glasačka prava i odredbe o dobiti te je dana 02.10.2009. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 17 Odlukom skupštine društva od 14.12.2010. godine izmijenjen je članak 3. Društvenog ugovora (pročišćeni tekst) od 02.10.2009. godine tako da je izvršena dopuna djelatnosti te je dana 14.12.2010. godine donijet pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 18 Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2012. godine, radi povećanja temeljnog kapitala društva, izmijenjeni su članci 5., 6. i 38. pročišćenog teksta Društvenog ugovora od 14.12.2010. godine te je dana 12. travnja 2012. godine donijet novi pročišćeni tekst Društvenog ugovora.
- 19 Odlukom skupštine društva od 17. travnja 2013. godine, radi povećanja temeljnog kapitala društva izmijenjen je članak 5. i članak 6. Društvenog ugovora od 12. travnja 2012. godine te je dana 17. travnja 2013. godine donijet potpuni tekst Društvenog ugovora.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom članova od 26. listopada 1998. godine temeljni kapital



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- povećan s iznosa od 11.712.000,00 kn, unosom nekretnina u vrijednosti od 14.913.800,00 kn, na iznos od 26.625.800,00 kn. Preuzeta dva temeljna uloga, jedan nominalne vrijednosti 11.712.000,00 kn, a drugi nominalne vrijednosti 14.913.800,00 kn.
- 5 Odlukom člana društva od 21. studeni 2000. g. temeljni kapital društva povećan s iznosa od 26.625.800,00 kn za iznos od 4.122.900,00 i to: uplatom u novcu iznosa od 3.650.000,00 kn te unosom nekretnina u vrijednosti od 472.900,00 kn na iznos od 30.748.700,00 kn. Preuzeta su tri temeljna uloga.
- 6 Odlukom Skupštine društva od 13. prosinca 2000. g. temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 30.748.700,00 kn za iznos od 30.930.500,00 kn uplatom u novcu na iznos od 61.679.200,00 kn.
- 8 Odlukom članova društva od 27.08.2001. g. temeljni kapital društva je pripajanjem trgovačkog društva PERUTNINA - ZAGREB d.d. Zagreb povećan sa iznosa od 61.679.200,00 kn za iznos od 12.098.000,00 kn na iznos od 73.777.200,00 kn. Temeljni kapital čine 43 temeljna uloga.
- 18 Odlukom skupštine društva od 12. travnja 2012. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 73.777.200,00 kuna pretvaranjem zadržane dobiti u temeljni kapital društva u iznosu od 15.000.000,00 kuna, na iznos od 88.777.200,00 kuna.
- 19 Odlukom skupštine društva od 17. travnja 2013. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 88.777.200,00 kn unosom ostvarene dobiti u 2012. godini u iznosu od 5.829.900,00 kn na iznos od 94.607.100,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 7 Temeljem solemniziranog Ugovora o pripajanju od 20. srpnja 2001. g. trgovačko društvo PERUTNINA-ZAGREB d.d. Zagreb (MBS 080082370) se pripaja trgovačkom društvu PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. Čakovec (MBS 070048646).

OSTALI PODACI:

- 4 Odlukom Glavne skupštine od 26.09.2000. g. opozvani su svi dosadašnji članovi uprave, te su imenovani novi direktori društva Krešimir Lovrenčić, Zvonimir Bogdan i Marija Perenc.
- 6 Ugovorom o kupoprodaji poslovnog udjela član društva VETERINARSKA STANICA ČAKOVEC d.o.o. Čakovec prenosi dio svog poslovnog udjela, tako da PERUTNINA PTUJ d.d. Ptuj stječe poslovni udio od 18,660301% te uplatom u novcu poslovni udio od 50,147375% odnosno ukupno 59,45% ukupnog temeljnog kapitala društva, dok poslovni udio VETERINARSKE STANICE ČAKOVEC d.o.o. Čakovec iznosi 40,55% ukupnog temeljnog kapitala društva.
- 6 Odlukom Skupštine od 13.12.2000. g. opozvani dosadašnji članovi uprave, a Odlukom NO od 13.12.2000. g. imenovni isti članovi uprave.
- 8 - Dana 31.07.2001. g. dostavljen je Ugovor o pripajanju sklopljen dana 20.07.2001. g. između PERUTNINE PTUJ - PIPO d.o.o. iz Čakovca, R. Steinera 7 (MBS 070048646) kao društva preuzimatelja i



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

- PERUTNINE ZAGREB d.d. iz Zagreba, Bolnička cesta
8 br. 94 (MBS 080082370) kao društva koje se pripaja.
8 - Vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u trgovački registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja.
10 Ugovorima o kupoprodaji poslovnih udjela, solemniziranih 23. i 27. svibnja, 15. i 18. srpnja te 12. rujna 2002. g., član društva PERUTNINA PTUJ d.d. stekla je ukupno poslovne udjele članova društva kako slijedi:
10 UTILIS d.o.o. Čakovec prenio je cijeli svoj poslovni udio u visini od 1,149542%, Zdenka Kajba prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,037139%, Marija Klobučarić prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,037139%,
10 Elizabeta Kučkovečki prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,039036%, Drago Kulaš prenio je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,026024%, Esma Malkoč prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,035377%, Anastazija
10 Levak prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,044729%, Verica Curman prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,039036%, Ivan Jakšić prenio je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,070754%, Nada Matešić prenijela
10 je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,042832%, Dubravka Trupeljak prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,52184%, Mirjana Vitko prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,037139%, Nevenka Zubić prenijela je cijeli
10 svoj poslovni udio u visini od 0,035377%, Anica Futivić prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,037139%, Šefika Bilajac prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,037139%, Jasna Granić-Ranić prenijela je cijeli svoj
10 poslovni udio u visini od 0,050151%, Uglješa Čavlina prenio je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,057606%, Milena Hanžić prenijela je cijeli svoj poslovni udio u visini od 0,132019%.
10 Odlukom Skupštine društva izvršeno je spajanje 21 samostalnog poslovnog udjela u vlasništvu člana društva PERUTNINA PTUJ d.d. Ptuj, pa tako sada isti u društvu ima jedan poslovni udio u visini od 65,575137% u odnosu na ukupni temeljni kapital
10 društva, te spajanje 3 samostalna poslovnog udjela u vlasništvu člana društva Veterinarske stanice Čakovec d.o.o. Čakovec, pa tako sada isti u društvu ima jedan poslovni udio u visini od 33,638035% u odnosu na ukupni temeljni kapital društva.
13 Odlukom skupštine društva od 06.09.2005. godine, izvršeno je spajanje 8 samostalnih poslovnih udjela u vlasništvu člana društva PERUTNINA PTUJ d.d., pa tako sada isti u društvu ima jedan
poslovni udio u visini
13 od 65,89705% u odnosu na ukupni temeljni kapital društva.

ZABILJEŽBE:



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

Redni broj zabilježbe: 1

- 1 - Osnivač je dužan u roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog upisa izvršiti upis prava vlasništva na čkbr. 1134/49/4 upisane u z.k.ul. br. 6323 i čkbr. 1134/49/1/1/2 upisano u z.k.ul. br. 1760 Općinskog suda u Čakovcu, koje nekretnine čine dio temeljnog

Redni broj zabilježbe: 2

- 1 - kapitala društva i o izvršenom upisu dostaviti dokaz o uknjižbi prava vlasništva u danome roku u sudski registar ovoga suda.

Redni broj zabilježbe: 3

- 4 - Osnivač društva dana 19.01.1998. g. dostavio je dokaz o uknjižbi prava vlasništva na čkbr. 1134/49/4 upisane u z.k.ul. br. 6323 i čk.br. 1134/49/1/1/2 upisano u z.k.ul. br. 1760 Općinskog suda u Čakovcu, koje nekretnine čine dio temeljnog kapitala

Redni broj zabilježbe: 4

- 4 - društva.

Redni broj zabilježbe: 5

- 8 - Pripojeno društvo PERUTNINA-ZAGREB d.d. Zagreb upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS 080082370.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 01.06.21	2020	01.01.20 - 31.12.20	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-97/639-2	08.01.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0002 Tt-98/733-2	08.01.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0003 Tt-00/710-2	03.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0004 Tt-00/889-2	23.11.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0005 Tt-00/917-2	29.11.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0006 Tt-00/977-2	04.01.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0007 Tt-01/691-3	01.10.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0008 Tt-01/753-3	02.10.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0009 Tt-01/947-2	08.11.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0010 Tt-03/175-3	25.02.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0011 Tt-04/347-2	26.03.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0012 Tt-04/494-2	06.05.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0013 Tt-05/1172-2	17.11.2005	Trgovački sud u Varaždinu
0014 Tt-06/636-3	16.06.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0015 Tt-07/796-2	27.06.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0016 Tt-09/1334-3	27.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu

Izrađeno: 2021-09-24 08:29:42
Podaci od: 2021-09-24

D004
Stranica: 7 od 8



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0017 Tt-10/3041-2	31.12.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0018 Tt-12/1034-2	28.05.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0019 Tt-13/1743-2	11.06.2013	Trgovački sud u Varaždinu
0020 Tt-15/3035-2	28.08.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0021 Tt-15/3843-3	30.11.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0022 Tt-15/4844-2	24.12.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0023 Tt-16/1789-2	05.04.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0024 Tt-16/1981-2	13.04.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0025 Tt-17/4399-2	12.10.2017	Trgovački sud u Varaždinu
0026 Tt-18/2737-2	10.07.2018	Trgovački sud u Varaždinu
0027 Tt-19/1219-3	19.04.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0028 Tt-19/2023-2	13.06.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0029 Tt-19/2405-2	18.07.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0030 Tt-19/3160-2	23.10.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0031 Tt-19/3616-3	23.12.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0032 Tt-20/469-2	21.02.2020	Trgovački sud u Varaždinu
0033 Tt-20/3435-2	30.09.2020	Trgovački sud u Varaždinu
0034 Tt-21/782-1	25.01.2021	Trgovački sud u Varaždinu
0035 Tt-21/2364-2	26.05.2021	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	27.06.2011	elektronički upis
eu /	12.06.2012	elektronički upis
eu /	19.06.2013	elektronički upis
eu /	24.06.2014	elektronički upis
eu /	15.06.2015	elektronički upis
eu /	27.06.2016	elektronički upis
eu /	26.06.2017	elektronički upis
eu /	18.06.2018	elektronički upis
eu /	13.06.2019	elektronički upis
eu /	24.06.2020	elektronički upis
eu /	01.06.2021	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Crnčec Jasenka
Čakovec, I.G.Kovačića 6

Izrađeno: 2021-09-24 08:29:42
Podaci od: 2021-09-24

D004
Stranica: 8 od 8



REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-05/15-30/000025
URBROJ: 2137/1-04/08-15-0005
Koprivnica, 19.03.2015.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija, graditeljstvo te uvoz i izvoz HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB 64401160144 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

I. Utvrđuje se da su:

- građevina gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - farma (staja za držanje stoke), 4. Skupine-oznake 1B
- građevina gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti zgrada poljoprivredne vage, 5. Skupine-oznake 2B

na katastarskoj čestici broj 4105 k.o. Legrad, izgrađene prije 15. veljače 1968. godine.

II. Podaci o građevini

- * dimenzije građevine:
 - građevina oznake 1B, je nepravilnog tlocrtnog oblika, ukupne bruto tlocrtna dimenzije cca 8,20m x 57,0m (bruto površina 463,00m²)
 - građevina oznake 2B, je pravilnog tlocrtnog oblika, ukupne bruto tlocrtna veličine cca 7,0m x 3,6m. (bruto površina 25,00m²)
- * način smještaja na čestici:
 - građevina gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - farma (staja za držanje stoke)-oznake 1B, je slobodnostojeća prizemnica
 - građevina gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti zgrada poljoprivredne vage-oznake 2B, je slobodnostojeća prizemnica

III. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15.02.1968. ID: P20150202-292382-Z18
INVESTITOR: INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija,
graditeljstvo te uvoz i izvoz HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB 64401160144
KLASA: UP/I-361-05/15-30/000025, URBROJ: 2137/1-04/08-15-0005

STRANA 1/2

OBRASLOŽENJE

Investitor, INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija, graditeljstvo te uvoz i izvoz HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB 64401160144, podneskom zaprimljenim dana 02.02.2015. godine, je zatražio izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. Godine, iz točke I. izreke.

U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

- državna snimka iz zraka učinjena prije 15. veljače 1968. godine, kopiju katastarskog plana od 12.11.2012., kao i očevidom na licu mjesta sa priloženim fotografijama, utvrđeno je da su građevina iz točke I. izreke ove dozvole izgrađene prije 15. veljače 1968. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 184. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole plaćena je u iznosu od 600,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zaljepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

Prilog: Kopija plana od 12.11.2012.



DOSTAVITI:

1. INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija, graditeljstvo te uvoz i izvoz HR-40000 Čakovec, Kalnička 31,
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15.02.1968. ID: P20150202-292382-Z18
INVESTITOR: INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija, graditeljstvo te uvoz i izvoz HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB 64401160144
KLASA: UPI-361-05/15-30/000025, URBROJ: 2137/1-04/08-15-0005

STRANA 2/2



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
KOPRIVNICA

KLASA: 935-08/12-00/663


UR. BROJ: 95-12-1

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Područni ured za katastar
Koprivnica

KATASTARSKA OPĆINA: Legrad

BROJ LISTA KAT. PLANA: _____

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
MJERILO 1:2000



U Koprivnici, 12.11.2012.



(ovlaštena osoba)

Prilog 4. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, izdani 1. prosinca 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA

**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1685

URBROJ: 517-03-1-1-20-3

Zagreb, 1. prosinca 2020.

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti priključenja za farmu za tov pilića Veliki Pažut
- odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je putem elektroničkog sustava eKonferencija vaš poziv (KLASA: 350-05/20-28/000087; URBROJ: 2137/1-05/01-20-0004 od 16. studenog 2020. godine i KLASA: 350-05/20-28/000087; URBROJ: 2137/1-05/01-20-0010 od 20. studenog 2020. godine) za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja temeljem članka 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) za građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine gradnja farme za tov pilića i građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine upravna zgrada i zgrada za smještaj radnika na k.č. 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4111 i 4112 k.o. Legrad. Uz poziv je objavljen Opis i prikaz građevine – farme za tov pilića Veliki Pažut, ZOP: IPK-30/20, broj teh.dn. 30/20, kojeg je u listopadu 2020. godine izradilo društvo INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da se predmetnim zahvatom planira izgradnja farme za tov pilića Veliki Pažut koja obuhvaća sljedeće objekte: sedam peradarnika za uzgoj pilića, zgrada za smještaj radnika, dvije dezbarijere u sklopu ceste na ulazu/izlazu iz kompleksa, deset sabirnih jama za prikupljanje otpadnih voda iz objekta, sedam silosa, ukopani rezervoari za opskrbu objekata vodom i objekt za smještaj opreme za crpljenje vode, plato za kontejnere, trafostanica (ukoliko bude potrebno), agregat. Predviđeni kapacitet farme je 31 500 pilića po turnusu, odnosno 45 000 pilića po objektu u svakom turnusu. U toku godine predviđeno je približno šest ciklusa uzgoja pilića.

Člankom 4. te prilozima I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba) određeni su zahvati za koje je

potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Planirani zahvat nalazi se na popisu zahvata u točki 35. *Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 40 000 komada i više u proizvodnom ciklusu* Priloga I. Uredbe te je za isti obvezno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva daje posebne uvjete u okviru postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Slijedom navedenog, posebni uvjeti za predmetni zahvat mogu se zatražiti nakon što se ishodi Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, odnosno nakon što se provede postupak procjene utjecaja na okoliš.



Prilog 5. Očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, izdano 1. prosinca 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 351-02/20-01/111
URBROJ: 2137/1-05/03-20-2
Koprivnica, 1. prosinca 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
/ - za e-konferenciju /

PREDMET: Očitovanje o utvrđivanju posebnih uvjeta zaštite okoliša i prirode
te ocjene za ekološku mrežu –
Gradnja građevine proizvodno-poslovne namjene – FARMA
za tov pilića s pratećim upravnim zgradama
na lokaciji Veliki Pažut, k.č.br. 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4111 i 4112,
k.o. Legrad, nositelja zahvata Perutnina-Ptuj-Pipo d.o.o., Čakovec - *daje se*

Prema zaprimljenom zahtjevu za utvrđivanje posebnih uvjeta za predmetni zahvat izdajemo slijedeće očitovanje.

- Provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (skrać. PUO postupak) podliježu zahvati Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, „Narodne novine” br. 61/14 i 3/17 temeljem Zakona o zaštiti okoliša, „Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, prema Prilogu I. Uredbe, točki 35. *Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 40.000 komada i više u proizvodnom ciklusu* te je iz projektne dokumentacije vidljivo da ukupni kapacitet (315.000 kom pilića u tovu u turnusu) značajno premašuje ove vrijednosti te je za zahvat potrebno provesti PUO postupak predajom zahtjeva nadležnom ministarstvu. Rješenje iz spomenutog postupka potrebno je uvezati u mapu glavnog projekta ili priložiti dokumentaciji prilikom izdavanja potvrde glavnog projekta;
- Uvidom u Web GIS preglednik Informacijskog sustava prostornog uređenja (<https://ispu.mgipu.hr/>), utvrđeno je da se lokacija zahvata nalazi u blizini, ali ne i unutar područja proglašene ekološke mreže Republike Hrvatske. Obzirom na obvezu provođenja PUO postupka, ocjena za ekološku mrežu će se provesti objedinjeno unutar PUO postupka;
- Zahvat se ne planira na zaštićenom području prirode unutar kategorije regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobrazu, park-šume niti spomenika parkovne arhitekture te za isti nije potrebno ishođenje posebnih uvjeta zaštite prirode;
- Sukladno čl. 89., st.1. Zakona o gradnji („Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) javnopravno tijelo koje je izdalo rješenje u PUO / OPUO postupku ili postupku ocjene zahvata za ekološku mrežu, ujedno je i javnopravno tijelo koje izdaje potvrdu glavnog projekta.



Viša stručna savjetnica – specijalistica
zaštitu okoliša i prirode:
Ana Kranjčević, prof., univ.spec.oecoling.

Prilog 6. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu od 2. kolovoza 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 612-07/21-60/50

URBROJ: 517-10-2-2-21-2

Zagreb, 2. kolovoza 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja farme za tov pilića“, Općina Legrad, Koprivničko-križevačka županiji nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja farme za tov pilića“, Općina Legrad, Koprivničko-križevačka županiji prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

o b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu Ministarstvo), zaprimilo je 15. srpnja 2021. godine zahtjev nositelja zahvata PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja farme za tov pilića“, Općina Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, zahvatu, lokaciji zahvata i ekološkoj mreži (Idejni projekt, oznake IP 01/2021, kojeg je u siječnju 2021. godine izradila tvrtka INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca).

U provedbi postupka ovo Ministarstvo je razmotrilo predmetni zahtjev, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i ciljne stanišne tipove) te je utvrdilo sljedeće.

Zahvatom se planira izgradnja farme za tov pilića u Općini Legrad, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kompleks farme za tov pilića sastojat će se od: 7 peradarnika, 7 silosa, zgrade za smještaj radnika u sklopu farme, 4 sabirne jame volumena oko 52 m³ za prikupljanje otpadnih voda od čišćenja peradarnika, 4 sabirne jame volumena oko 5 m³ za prikupljanje otpadnih oborinskih voda s manipulativnih površina, 2 dezbarijere, agregata, objekta za smještaj opreme za crpljenje vode i ukopanog rezervoara za opskrbu objekta vodom. Opskrba vodom planirana je dijelom iz javnog sustava vodoopskrbe, a dijelom iz bunara koji će se bušiti na lokaciji.

Planirano je bušenje 2 bunara. Planirani kapacitet farme bit će do 315 000 komada pilića po turnusu, odnosno 45 000 životinja po objektu u svakom turnusu.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 200 m su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave. POP HR1000014 Gornji tok Drave je kao područje područja posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine, 124/13). POVS HR5000014 Gornji tok Drave je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015).

S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, izvedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova POVS-a HR5000014 Gornji tok Drave, a budući da se unutar samog POVS-a HR5000014 Gornji tok Drave i POP-a HR1000014 Gornji tok Drave nalaze velike površine pogodnih staništa za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže, mogućnost značajnog negativnog utjecaja tijekom pripreme, izgradnje i korištenja planiranog zahvata na ciljne vrste, stanišne tipove kao i pogodna staništa za ciljne vrste te cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja na područja ekološke mreže, uzevši u obzir lokaciju planiranog zahvata izvan područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka II. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se rješenje kojim je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu izdaje na rok od četiri godine.

Točka III. ovoga Rješenja u skladu je s odredbom članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se rješenje iz postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Člankom 27. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da se za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena obavlja prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Člankom 29. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja s inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. **PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec** (*R s povratnicom*);
2. **Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10000 Zagreb** (*elektroničkom poštom pisarnica.dirh@dirh.hr*);
3. **U spis predmeta, ovdje.**

Prilog 7: Očitovanje o usklađenosti s prostornim planovima



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Perutnina Ptuj - PIPA xxx-xxx-xxx			
Primljeno: 03-09-2021			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	482,		

KLASA: 350-01/21-03/4
URBROJ: 2137/1-05/01-21-2
Koprivnica, 02. rujna 2021.

Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o.
R. Steinera 7
40000 Čakovec

Veza broj: dopis zaprimljen 09.07.2021.

Predmet: Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom

- očitovanje, dostavlja se

Vezno na Vaš zahtjev kojim ste kod ovog Upravnog odjela zatražili izdavanje potvrde o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, izgradnja farme za tov pilića kapaciteta 315.000 komada Veliki Pažut, na budućoj katastarskoj čestici broj 4105 k.o. Legrad, nastaloj spajanjem katastarskih čestica broj 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4111 i 4112 sve k.o. Legrad, dostavljamo vam slijedeće očitovanje.

Buduća predmetna katastarska čestica se prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“ nalazi unutar površine za razvoj i uređenja prostora/površina izvan naselja, poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla. Prema kartografskom prikazu 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“ nalazi se unutar površine za zaštićenih dijelova prirode, posebni rezervat; zoološki (Z). Prema kartogramu 2. „Nerazvrstane ceste, šumsko i poljoprivredno zemljište“ u namjeni poljoprivrednog zemljišta, dok se prema kartogramu 6. „Kulturna baština“ nalazi unutar kulturne baštine, osobito vrijedan krajobraz. Uvjeti izgradnje objekata poljoprivredne namjene na površinama poljoprivredne namjene određeni su Prostornim planom uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07. i 18/14.).

Obzirom na gore navedeno, lokacija za planiranu izgradnju farme je usklađena s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.


Procelnik
Damir Petričević, dipl.ing.geot., mag.ing.aedif.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Ovdje


[illegible]

Prilog 9. Tlocrt objekta za tov pilića kapaciteta 43.686 komada pilića (oznaka 2 na Prilogu 8) (Izvor: Idejni projekt, INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., Čakovec, 2021.)





Prilog 11. Tlocrt prizemlja objekta za smještaj radnika (Izvor: Idejni projekt, INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o., Čakovec, 2021.)



Legenda:

LOKACIJA ZAHVATA_VELIKI PAŽUT

GRANICE

- GRANICA DRŽAVE
- GRANICA ŽUPANIJE
- GRANICA GRADA/OPĆINE


PROSTORI/POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA/POVRŠINA IZVAN NASELJA


POSTOJEĆE / PLANIRANO

- GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (I1, I2, POSLOVNA (K))
- GOSPODARSKA NAMJENA - POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA: GEOTERMALNE VODE (E2), ŠLJUNAK I PIJESAK (E3), GLINA (E4), TEHNIČKO-GRADEVNI KAMEN (E5)
- GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA NAMJENA HOTEL (T1), TURISTIČKO NASELJE (T2)
- POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO (P1)
- POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - VRIJEDNO OBRADIVO TLO (P2)
- POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSTA LA OBRADIVA TLA (P3)
- ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - GOSPODARSKA (Š1)
- ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - ZAŠTITNA ŠUMA (Š2)
- ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - ŠUMA POSEBNE NAMJENE (Š3)
- OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE (PŠ)
- POSEBNA NAMJENA (N)
- VODENE POVRŠINE

Prilog 13. Isječak kartografskog prikaza 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora iz PPKŽ („Službeni glasnik KKŽ“ br. 8/01, 5/04 – ispravak, 9/04 – vjerodostojno tumačenje, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst)



Prilog 14. Isječak kartografskog prikaza 3. Eksploatacija mineralnih sirovina iz PPKKŽ („Službeni glasnik KKŽ“ br. 8/01, 5/04 – ispravak, 9/04 – vjerodostojno tumačenje, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst)



KARTOGRAM 3. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

TUMAČ ZNAKOVLJA

GRANICE



DRŽAVNA GRANICA

GRANICA OPĆINE

ENERGETSKI SUSTAVI

PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT

postojeće / planirano

--- NAFTOVOD



--- PLINOVOD



MEĐUNARODNI NAFTOVOD



KONDENZATOVOD



BUŠOTINA ZA ZBRINJAVANJE
OTPADA IZ EKSPLOATACIJE



GEOTERMALNO POLJE



NAFTNA-PLINSKA POLJA



ISTRAŽNO GEOTERMALNO POLJE



PLINSKA STANICA



PLINSKE, GEOTERMALNE I NAFTNE BUŠOTINE



RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA




PRAONICA VAGONA - P




POVRŠINA ZA ISKORIŠTAVANJE
MINERALNIH SIROVINA - E3-gradevni šljunak i pijesak

Prilog 15. Izvodi iz grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 11/07, 18/14) Kartografski prikaz “1. Korištenje i namjena površina” iz Ciljanih III. izmjena i dopune prostornog plana Koprivničko-križevačke županije



Prilog 16. Izvodi iz grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 11/07, 18/14) Kartografski prikaz “ 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora ” iz Ciljanih III. izmjena i dopune prostornog plana Koprivničko-križevačke županije



Prilog 18. Ovjereni izvodi prostorno – planske dokumentacije



REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode

KLASA: 350-02/21-01/2
URBROJ: 2137/1-05/01-21-2
Koprivnica, 31. kolovoza 2021.

Primljeno:		03-09-2021	
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	481.		

- Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o., R. Steinera 7,
HR-40000 Čakovec

Predmet: Zahtjev za izdavanje ovjerenih izvoda iz prostornog plana
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo vam ovjerene preslike izvoda iz Prostornog plana uređenja Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07. i 18/14.)

PROČELNIK
Damir Petričević, dipl.ing.geot., mag.ing.aedif.

Privitak:

1. Izvod iz tekstualnog dijela („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07.)
2. Izvod iz grafičkog dijela, kartograf – 1. Korištenje i namjena površina („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07.)
3. Izvod iz grafičkog dijela, kartograf – 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07.)
4. Izvod iz tekstualnog dijela („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)
5. Izvod iz grafičkog dijela, kartograf – 1. Korištenje i namjena površina („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)
6. Izvod iz grafičkog dijela, kartograf – 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)
7. Preslika kartograma – 1. Prometnice („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)
8. Preslika kartograma – 2. Nerazvrstane ceste, šumsko i poljoprivredno zemljište („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)
9. Preslika kartograma – 6. Kulturna baština („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14.)

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: Zahtjev za izdavanje ovjerenih izvoda iz prostornog plana
PODNOŠITELJ: Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o., HR-40000 Čakovec, R. Steinera 7,
KLASA: 350-02/21-01/2, URBROJ: 2137/1-05/01-21-2

STRANA 1/1

SLUŽBENI GLASNIK

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

2007.

BROJ: 11 - Godina XV.

Koprivnica, 02. studenoga 2007.

ISSN 1333-6398

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

59.

Na temelju članka 48. i 56.b. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01. i 129/05) i članka 43. točke 7. Statuta Koprivničko-križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 3/02.-pročišćeni tekst, 12/05. i 11/06) Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije na 44. sjednici održanoj 30. listopada 2007. donijelo je

PRAVILNIK

**o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Koprivničko-križevačke županije**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju vrste, načini i uvjeti stručnog osposobljavanja i usavršavanja, prava i obveze službenika i namještenika u svezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te vođenje očevidnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, a u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika i namještenika na svim razinama kako bi se time pridonijelo njihovoj stručnoj sposobnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, horizontalnoj i vertikalnoj mobilnosti i motivaciji, a time i ukupnom povećanju uspješnosti ljudskih potencijala u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije u

cjelini.

II. VRSTE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Članak 2.

Stručno osposobljavanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju s ciljem pripreme službenika i namještenika za obavljanje novih zadataka na istom ili drugom radnom mjestu.

Članak 3.

Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju s ciljem kontinuiranog unapređenja stručnosti službenika i namještenika u toku rada.

Stručno usavršavanje može biti organizirano na radnom mjestu ili putem aktivnosti raznih udruga, društava, organizacija ili institucija.

Članak 4.

Učenje kao proces usvajanja novih znanja i vještina provodi se putem obrazovanja, treninga ili podučavanja.

Članak 5.

Obrazovanje obuhvaća organiziran i uređen način prenošenja znanja i vještina, te pružanja mogućnosti jačanja sposobnosti ljudskih potencijala potrebnih za uspješno obavljanje poslova određene struke odnosno radnog mjesta.

daljnjem tekstu: Program) točka IV. mijenja se i glasi:

«Sredstva iz točke III. ovog Programa raspoređuju se:

1. Kulturno umjetničkom društvu
«Grgur Karlovčan» Kalinovac 50.000,00 kuna,
2. Za obnovu i održavanje
kulturnih i sakralnih objekata 250.000,00 kuna,
3. Za ostale potrebe u kulturi 13.000,00 kuna.».

II.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od

dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC

KLASA: 612-01/07-01/03
URBROJ: 2137/21-07-1
Kalinovac, 28. rujna 2007.

PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, v.r.

OPĆINA LEGRAD

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 30/94,68/98, 61/00, 32/02. i 100/04) i članka 26. Statuta Općine Legrad («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 1/06) po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove KLASA: 350-01/07-01/5, URBROJ: 2137-03-07-3 od 25. rujna 2007. godine, Općinsko vijeće Općine Legrad na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2007. donijelo je

ODLUKU

**o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Legrad sa smanjenim sadržajem**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Prostorni plan uređenja Općine Legrad.

(2) Ovaj Prostorni plan sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete korištenja, zaštitu i uređenje prostora te druge elemente od važnosti za područje općine Legrad.

(3) Naselja u sastavu Općine Legrad su: Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Šoderica.

(4) Ovim Prostornim planom utvrđuje se i obveza izrade detaljnije prostorno-planske dokumentacije za

područje općine Legrad.

Članak 2.

(1) Granice Prostornog plana uređenja Općine Legrad poklapaju se s granicama Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 3.

(1) Prostorni plan uređenja Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od dva dijela:

A) TEKSTUALNI DIO

1. POLAZIŠTA

1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.3. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske, gospodarske i prostorne pokazatelje s obrazloženjem pristupanja izradi prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Organizacija prostora, osnovna namjena i korištenje površina

3.1.1. Utvrđivanje građevinskih područja

3.1.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (građevinska područja naselja i izgrađenih struktura izvan naselja, poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine)

- 3.2. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
- 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
- 3.4. Razvoj infrastrukturnih sustava (promet, telekomunikacije, energetika, vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)
- 3.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš i zbrinjavanje otpada

I. OPĆE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- 1. Osiguranje prostora za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju
- 2. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja - uvjeti gradnje
- 3. Područja izvan građevinskih područja - uvjeti gradnje
- 4. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
- 5. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
- 6. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i zbrinjavanje otpada
- 7. Obveze izrade detaljnijih prostornih planova
- 8. Smjernice i mjerila za neophodnu rekonstrukciju građevina u skladu s člankom 44. Zakona o prostornom uređenju

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B) GRAFIČKI DIO

Grafički dio plana sadrži u grafičkom dijelu kartografske prikaze i to:

- 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
1 : 100.000
- 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
1 : 100.000
- 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
1 : 100.000
- 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
OPĆINE LEGRAD:
- 4.1. Antolovec, Kutnjak i Selnica Podravska 1 : 5000
- 4.2. Legrad 1 : 5000
- 4.3. Mali Otok i Veliki Otok 1 : 5000
- 4.4. Zablatje 1 : 5000
- 4.5. Turističko naselje Šoderica 1 : 5000

Članak 4.

Ako Ovim Prostornim planom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u Prostornom planu imaju ova značenja:

1. **naselje** je struktura oblika stanovanja i pratećih funkcija u planiranom ili zatečenom (izgrađenom) opsegu;

2. **granica građevinskih područja** je linija razgraničenja površina koje služe za građenje naselja ili površina izvan naselja od ostalih površina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice građevinskih područja utvrđene su u pravilu granicama katastarskih čestica. Iznimno, kad granica dijeli katastarsku česticu, dio je uključen u građevinsko područje u veličini da se na njemu može formirati građevinska čestica;

3. **građevinsko područje** je područje na kojem se predviđa gradnja, odnosno proširenje postojećeg naselja, a sastoji se od izgrađenog dijela i dijela predviđenog za daljnji razvoj. Unutar njega smještaju se osim stanovanja i sve potrebne i spojive funkcije sukladne namjeni, rangu ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, ugostiteljsko-turistička, gospodarska namjena (zanatska, poslovna, poljoprivredne gospodarske građevine), površine infrastrukturnih sustava, groblja, vjerske građevine, zdravstvene i rekreacijske građevine te javne površine;

4. **građevinsko područje izdvojene namjene unutar naselja** je površina za specifične funkcije koje se svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja razlikuju od naselja. Ovim Prostornim planom izdvojene namjene unutar naselja razgraničene su na stambenu namjenu - povremeno stanovanje, gospodarsku namjenu, sportsko-rekreacijsku namjenu i groblja;

5. **površina za razvoj i uređenje izvan naselja** utvrđene ovim Prostornim planom dijele se na:

a) građevinska područja izdvojena od građevinskog područja naselja (koja se razgraničuju na zatečenu, pretežito stambenu izgradnju, gospodarsku namjenu, ugostiteljsko-turističku namjenu, sportsko-rekreacijsku namjenu i groblja), poljoprivredno tlo osnovne namjene, šumu osnovne namjene, ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, vodne površine, te površine infrastrukturnih sustava,

b) područja i građevine izvan građevinskog područja naselja na kojima se planira izgradnja u skladu sa zakonom, posebnim propisima i odredbama ovog Prostornog plana.

6. **građevine stambene namjene** su obiteljske kuće i višestambene građevine;

7. **pomoćne građevine** su garaže, drvarnice, spremišta i slično;

8. **manje građevine gospodarske namjene** su građevine s pretežno zanatskim, uslužnim, trgovačkim ugostiteljskim i sličnim djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama;

9. **poljoprivredne građevine** su:

- bez izvora zagađenja: šupe, kolnici, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih

proizvoda i slično,
- s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i slično;

10. **podrum** - na kosom terenu, podrumom se smatra dio građevine što je s najmanje jednom polovicom volumena, ukopan u teren. Građevina može imati najviše jedan podrum, osim iznimno ako geomehnički izvještaj za gradnju građevine zahtijeva još jedan podrum na dijelu građevine; taj drugi podrum tada mora biti u cjelini ukopan u teren. Na ravnom terenu, podrumom se smatra dio građevine ako kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 100 cm od kote konačnog zaravnatog teren;

11. **potkrovlje** je dio građevine ispod krovne konstrukcije;

12. **etaža** - etažom se smatraju:

- stambene prostorije svjetle visine prostorije minimalno 2,4 m,
- pomoćne prostorije visine minimalno 2,1 m (uključujući podrum),

13. **koeficijent izgrađenosti** je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septička jama i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase na terenu;

14. **koeficijent iskorištenosti** je odnos ukupne (brutto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice;

15. **visina građevine** je u metrima mjerena udaljenost od bilo koje točke prirodnog terena kojeg pokriva građevina do sljemena ili najviše kote ravnog krova;

16. **lokalni uvjeti** su posebne mikrolokacije, npr.

- reljef, voda, zelenilo,
- posebno vrijedne građevine i područja prirodne i kulturne baštine,
- karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta,
- ambijentalne vrijednosti,
- veličina i izgrađenost građevinskih čestica,
- način gradnje, te visina i površina izgrađenih građevina,
- komunalna oprema,
- opremljenost komunalnom infrastrukturom,
- druge vrijednosti i posebnosti.

17. **regulacijski pravac** je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene;

18. **građevinski pravac** određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela pročelja prema čestici javne površine;

19. **infrastrukturni koridor** je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Osiguravanje prostora za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju

Članak 5.

(1) Uvjeti određivanja prostora za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju (u daljnjem tekstu: Županija) Prostornim se planom utvrđuju kao plansko-usmjeravajući uvjeti.

(2) Izvan građevinskih područja naselja za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Županiju određene su površine obuhvaćene Programom gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjovec-Kutnjak temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2006. godine (KLASA: 325-01/06-02/04, URBROJ: 5030114-06-1), te površine infrastrukturnih sustava.

Članak 6.

(1) Ovom Odlukom određuju se sljedeći projekti od važnosti na prostoru Općine Legrad za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju:

1. Za Republiku Hrvatsku:

- Program gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjovec-Kutnjak
- državna cesta D 20

2. Za Koprivničko-križevačku županiju:

- županijska cesta ŽC 2076, ŽC 2078, ŽC 2080, ŽC 2081 i ŽC 2091
- građevine za vodoopskrbu na svim pripadajućim mrežama i uređajima,
- zaštićeni krajobraz Velikog Pažuta, jezero Jegeniš i Đelekovačka mrtvica
- javni objekti (zgrada Općine, zgrade osnovnih škola, vatrogasni i društveni domovi, pošta),
- eksploatacijska polja i planirani istražni prostori za eksploataciju mineralnih sirovina,
- stalni granični prijelaz za pogranični cestovni promet Legrad - Ortilos,
- istražni prostor za smještaj vjetroelektrane na području Lubenovca.

2. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja
- uvjeti gradnje

2.1. Građevinska područja naselja

Članak 7.

(1) Građevne zone naselja razgraničene su na izgrađeni i neizgrađeni dio sukladno odredbama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Razgraničenje izgrađenog dijela obavlja se rubom

građevnih čestica.

(2) Razgraničenje površina prema namjeni naselja određeno je za:

- stambenu namjenu (pretežito),
- javnu i društvenu namjenu,
- gospodarsku namjenu (proizvodne - bušotina INA - Naftaplina),
- poslovnu namjenu (uslužna - benzinska),
- sportsko-rekreacijsku namjenu,
- zelene površine,
- infrastruktura,
- groblje.

(3) Kriteriji prostornog razgraničenja prikazani su na kartografskim prikazima građevinskih područja 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. i 4.5., M 1:5 000.

Članak 8.

(1) U građevnim zonama (pretežito stambenim) predviđena je gradnja novih građevina, te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina.

U građevnim zonama (pretežito stambenim) sadržani su:

- prostori za stanovanje,
- prostori za rad,
- prostori za javne i prateće sadržaje,
- prostori za gradnju trgovačkih i uslužnih sadržaja,
- prostori za gradnju turističkih i ugostiteljskih sadržaja,
- prostori za gradnju vjerskih građevina,
- infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji,
- montažne građevine i kiosci,
- zelene površine, sportsko-rekreacijske površine, kupališta i dječja igrališta.

Članak 9.

(1) Na jednoj građevinskoj parceli u građevnoj zoni (pretežito stambenoj) može se graditi samo jedna stambena, poslovna ili stambeno - poslovna građevina individualne gradnje.

(2) Uz osnovnu građevinu iz stavka 1. ovog članka, na istoj građevnoj parceli mogu se graditi i gospodarske, pomoćne i manje poslovne građevine, koje s osnovnom građevinom čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

(3) Za obavljanje poslovne djelatnosti mogu se koristiti i prostorije ili građevine koje ranije nisu bile namijenjene za tu djelatnost (u cijelom ili dijelu stambenog, pomoćnog, gospodarskog ili stambenog prostora).

(4) Stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine se, u pravilu, postavljaju prema ulici, na način da se poštuje zadani građevinski pravac, a pomoćne, gospodarske i dvorišne poslovne građevine po dubini parcele iza tih građevina.

(5) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na parceli, ukoliko konfiguracija terena i oblik parcele, te tradicionalna organizacija parcele ne

dozvoljavaju način gradnje određen u prethodnom stavku ovog članka.

Članak 10.

(1) Stambenim građevinama smatraju se:

- obiteljska kuća koja može biti slobodnostojeća, dvojna ili u nizu
- višestambena građevina koja može biti slobodnostojeća ili dvojna, a sadrže više od 3 stambene jedinice.

(2) Osim stambene, u sklopu građevine stambene namjene omogućava se i poslovna namjena za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB noću i 55 dB danju.

(3) Izgradnja obiteljskih kuća temeljem odredbi ovog Prostornog plana moguća je unutar građevinskog područja svih naselja na području Općine Legrad.

Članak 11.

(1) Poslovnim građevinama smatraju se:

- za tihe i čiste djelatnosti: različite kancelarije, uredi, biroi i druge slične djelatnosti, trgovački i ugostiteljski sadržaji bez glazbe na otvorenom, krojačke, frizerske autoelektričarske, postolarske, fotografske i slične uslužne radnje i slično;
- za bučne i potencijalno opasne djelatnosti: autolimarske, automehaničarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, pilane, klesarske radionice, disco-klubove i slično.

(2) Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

(3) Bučne i potencijalno opasne djelatnosti u pravilu se lociraju na propisanoj udaljenosti od stambenih zgrada najmanje 30,0 m od susjednih stambenih zgrada, odnosno najmanje 15,0 m od stana vlasnika, a izuzetno i na manjoj udaljenosti, ukoliko se to dokaže posebnim elaboratom.

Članak 12.

(1) Gospodarskim građevinama smatraju se:

- bez izvora zagađenja: šupe, plastenici, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda i slično,
- s potencijalnim izvorima zagađenja: farme, tovišta, staje, svinjci, peradarnici, kunićnjaci, silosi za silažu stočne hrane iznad 100 m², sušare (za poljoprivredne proizvode) i slično.

Članak 13.

(1) U sklopu građevinskih područja naselja mogu se graditi gospodarske građevine s izvorima

(4) Smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta potrebno je predvidjeti na parceli ili u sklopu zelenog pojasa ispred parcele uz suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom.

2.1.2.2. Udaljenost građevina od ruba parcele

Članak 23.

(1) Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 0,5 m od bliže susjedne međe.

(2) Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori.

(3) Otvorima se u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka ne smatraju ustakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 120 x 60 cm s otklopnim otvaranjem prema unutra (parapet najmanje visine 2,0 m) dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt.

Članak 24.

(1) Građevine koje se izgrađuju na poluotvoreni način (dvojne građevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevinske parcele, odnosno uz susjednu građevinu.

(2) Zid između dvije građevine mora se izvesti kao protupožarni, vatrootpornosti od najmanje 2 sata.

Članak 25.

(1) Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izrađeni od drveta mora iznositi od susjedne međe najmanje 1,0 m.

(2) Izuzetno, udaljenost gnojišta od susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 0,5 m, pod uvjetom da na toj dubini susjedne građevinske parcele već postoji gnojište, odnosno građevina s izvorima zagađenja.

(3) Udaljenost pčelinjaka od susjedne međe ne može biti manja od 10,0 m, ako su letišta okrenuta prema međi, a 5,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu, odnosno sukladno Pravilniku o držanju pčela («Narodne novine» broj 60/98. i 71/98).

(4) Udaljenost građevina od susjedne međe, u kojima se odvija sušenje putem visoke temperature (sušenje mesa, sušenje duhana, te sušenje drugih poljoprivrednih proizvoda), ne može biti manja od 3,0 m.

Članak 26.

(1) Kao dvojne građevine ili građevine u nizu mogu

se na zajedničkom dvorišnom pravcu graditi i gospodarske građevine pod uvjetom da su izgrađene od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni zidovi, da je nagib krova izveden prema vlastitom dvorištu, te uz suglasnost susjeda.

Članak 27.

(1) Uz stambene građevine, na parceli se mogu graditi pomoćne građevine s prostorima za rad, za garaže, za spremišta ogrjeva i druge svrhe što služe redovnoj upotrebi stambene građevine i to:

- prislonjeni uz stambene građevine na istoj građevinskoj parceli na poluugrađeni način,

- odvojeno od stambene građevine na istoj građevinskoj parceli,

- na međi, uz uvjet da je zid prema susjednoj parceli izveden od vatrootpornog materijala (nagib krova obvezno izvesti prema pripadajućoj parceli građevine, te pribaviti suglasnost susjeda).

(2) Površina pomoćne građevine uračunava se u površinu izgrađenosti parcele.

2.1.2.3. Međusobna udaljenost između građevina

Članak 28.

(1) Međusobni razmak građevina mora biti veći od visine više građevine, odnosno ne manji od 4,0 m za prizemne ili 6,0 m za jednokatne građevine.

(2) Visina građevine iz stavka 1. ovog članka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena do završne kote uređenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do završne kote uređenog terena.

(3) Iznimno, međusobni razmak iz stavka 1. ovog članka može biti i manji, ukoliko se radi o već izgrađenim građevinskim parcelama.

Članak 29.

(1) Međusobni razmak građevina može biti i manji od propisanog člankom 28. ove Odluke, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- visina građevine mjereno na zabatnoj strani, od sljemena do završne kote uređenog terena, iznosi ne više od 4,0 m za prizemne ili 6,0 m za jednokatne građevine, da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama,

- da je građevina spomenik kulturne baštine.

Članak 30.

(1) Pomoćne građevine bez izvora zagađenja mogu se izuzetno graditi jednim svojim dijelom i na

granici sa susjednom parcelom, uz uvjet:

- da se prema susjednoj parceli izgradi vatrootporni zid,
- da se u zidu prema susjedu ne grade otvori i istaci,
- da nagib krova bude izveden prema pripadajućoj parceli,
- da se odvod krovne vode i snijega s pomoćne građevine riješi na istu parcelu,
- uz suglasnost susjeda.

Članak 31.

(1) Udaljenost gospodarskih građevina s potencijalnim izvorom zagađenja od stambenih i poslovnih građevina ne može biti manja od 12,0 m, a u postojećim dvorištima gdje se to ne može postići dopušta se minimalna udaljenost od 8,0 m.

(2) Udaljenost specifičnih gospodarskih i uslužnih objekata s potencijalnim izvorima zagađenja mora biti najmanje 20 m od susjednih stambenih objekata.

Članak 32.

(1) Udaljenost gnojišta od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m, a od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i slično) i ulične ograde ne manja od 20,0 m.

(2) Vodonepropusnu sabirnu jamu, bez mogućnosti ispuštanja sadržaja u okolni prostor, treba locirati na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od susjedne međe.

(3) Udaljenost pčelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih građevina u kojima boravi stoka ne može biti manja od 10,0 m.

2.1.2.4. Visina i oblikovanje građevina

Članak 33.

(1) Dozvoljava se gradnja osnovne građevine na parceli (stambena, stambeno-poslovna ili poslovna) maksimalne visine prizemlje + 1 kat + potkrovlje.

(2) Ostale građevine na parceli trebaju biti prizemne.

(3) Iznimno, omogućuje se i gradnja građevina viših od propisanih, ali samo kada je to nužno zbog namjene građevine, odnosno djelatnosti koje se u njima obavljaju i to isključujući prostor zaštićenih povijesnih jezgri naselja, te kontaktna područja spomenika kulture i prirodne baštine ili u slučaju postojećih loše izvedenih ravnih krovova kojima je potrebna sanacija.

Članak 34.

(1) Potkrovljem se smatra dio građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad vijenca posljednje etaže

građevine.

(2) Najveći gabarit potkrovlja građevine određen je najvećom visinom nadozida od 90 cm za jednokatne, odnosno 150 cm za prizemne zgrade, mjerenom u ravni pročelja građevine.

(3) Potkrovlje oblikovano ravnim krovom, krovom nagiba do 10 %, bačvastim krovom ili mješovitim krovom može se imati najviše 75 % površine karakteristične etaže.

(4) Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u kosini krova, kao krovne kućice ili na zabatnom zidu.

(5) Potkrovlje ili mansarda uređeni za stanovanje i poslovnu namjenu kojima je visina nadozida veća od 90 cm za jednokatne, odnosno 150 cm za prizemne zgrade, smatraju se katom.

Članak 35.

(1) Postojeća potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili druge namjene i u slučajevima kada ukupna izgrađena površina prelazi maksimalnu bruto razvijenu površinu građevine, ukoliko se prenamjena može izvršiti u postojećim gabaritima.

(2) Izvedena ravna krovista, koja zbog loše izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti u skladu s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima (visina nadozida, nagib krova, sljeme) propisanim u članku 34. ove Odluke.

(3) Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz stavka 2. ovog članka mogu se privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni.

Članak 36.

(1) Ispod građevine po potrebi se može graditi podrum. Podrumom se smatra dio građevine, koji je najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uređeni teren.

Članak 37.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovista, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom i tradicionalnim načinom gradnje.

(2) Građevine koje se izgrađuju na poluotvoreni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

2.1.2.5. Ograde i parterno uređenje

Članak 38.

(1) Ulična ograda podiže se iza regulacione linije u odnosu na javnu prometnu površinu.

(2) Kada se javna cesta koja prolazi kroz

građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste odredit će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste.

Članak 39.

(1) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim parcelama. Na građevinskim parcelama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe.

(2) Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (beton, opeka, metal i slično), najveće visine od 50 cm. Iznimno, ograde mogu biti više od 1,50 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja. Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni nasad (živica) ili prozirna, izvedena od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika.

(3) Ograda između građevinskih parcela gradi se prema mjesnom običaju s lijeve ili desne strane, pri čemu njena visina može iznositi najviše 2,0 m.

Članak 40.

(1) Dio građevinske parcele organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora se ograditi ogradom koja onemogućava izlaz stoke i peradi.

(2) Kada se građevinska parcela iz stavka 1. ovog članka formira na taj način da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a svojom stražnjom ili bočnom stranom graniči sa zaštitnim pojasom državne, županijske ili lokalne ceste, građevinska se parcela mora ograditi uz te međe na način koji onemogućava izlaz ljudi i domaćih životinja, ogradom visine do 2,0 m.

2.1.2.6. Rekonstrukcija građevina stambene namjene

Članak 41.

(1) Rekonstrukcija postojećih stambenih građevina, kao i rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela građevine, određuje se pod istim uvjetima kao za nove građevine, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim prostornim planom, vrši se u postojećim gabaritima građevine.

2.1.3. Gospodarska namjena

Članak 42.

(1) Prostornim planom osigurani su uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

- u građevinskim područjima naselja,

- izvan građevinskih područja naselja.

(2) Gospodarske djelatnosti smještaju se u prostore iz stavka 1. ovog članka uz uvjet da:

- racionalno koriste prostor,
- nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša.

(3) U građevinskim područjima naselja mogu se graditi:

- građevine proizvodne i poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno servisne, te manje zanatske),
- poljoprivredne gospodarske građevine.

Članak 43.

(1) Poslovne i gospodarske građevine mogu se graditi i unutar građevinskih područja za gradnju i razvoj naselja u skladu s lokalnim uvjetima, ukoliko karakter naselja, tehnološko rješenje, veličina građevinske čestice i njen položaj to omogućavaju. Uz to trebaju biti zadovoljeni ovi uvjeti: djelatnost koja se u njima obavlja, način organizacije rada i tehnološko rješenje te potrebe prometa ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim građevinskim česticama i naselju, oblik i veličina građevinske čestice trebaju biti određeni prema članku 25. ove Odluke.

(2) U skladu s lokalnim uvjetima, unutar građevinskih područja naselja mogu se za građenje poslovnih i gospodarskih građevina formirati građevinske čestice, ako to zahtijeva tehnologija, način organiziranja proizvodnje, tehnološki proces i potrebe prometa.

2.1.4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 44.

(1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti:

- predškolskih i školskih ustanova,
- zdravstvenih i socijalnih ustanova,
- građevina kulture i športa,
- vjerskih građevina te ostalih građevina javnog interesa.

Članak 45.

(1) Visina građevina iz članka 41. ove Odluke ne može biti viša od prizemlja + 2 kata + potkrovlje, odnosno 12,0 m do vijenca građevine za športske, kulturne, sakralne i slične namjene.

(2) Iznimno, visine specifičnih dijelova građevina (zvoni i slično) mogu biti i viši.

(3) Udaljenost građevina iz članka 41. mora iznositi najmanje 3,0 m od susjedne međe.

Članak 46.

(1) Građevna čestica građevine društvene

(2) Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji.

2.2.5. Postrojenja za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 66.

(1) Uvjeti izgradnje objekata za eksploataciju mineralnih sirovina definirani su u člancima 72. - 74. ove Odluke.

3. Područja izvan građevinskih područja - uvjeti gradnje

Članak 67.

(1) Izvan građevinskih područja, na području Općine Legrad, može se na pojedinačnim lokacijama odobravati gradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju gradnju izvan građevinskog područja, kao što su:

- infrastrukturne građevine (prometne, energetske, komunalne, itd.),
- športsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke građevine,
- građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- stambene, poslovno-upravne i gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:
 - stambeno-gospodarski sklopovi (farme),
 - građevine za uzgoj životinja (tovilišta),
 - spremišta voća u voćnjacima,
 - sušare,
 - skladišta,
 - hladnjača,
 - energetske stanice,
 - bazena za skupljanje kišnice,
 - pčelinjaci,
 - ostave za alat, oruđe, kultivatore i slično,
 - spremišta drva u šumama,
 - platenici,
 - pilane,
 - ribnjaci,
 - ribogojilišta,
 - proizvodnja građevinskih materijala i izrada betonske galanterije,
 - nalazišta mineralnih sirovina (šljunka i pijeska, plina),
 - separacija šljunka i pijeska,
 - uzgoj nasada (rasadnici, staklenici, platenici i slično),
 - mlinovi i silosi,
 - parkirališta.

3.1. Gospodarska namjena

Članak 68.

(1) Prostornim planom određena je gospodarska namjena - proizvodna za zone u Legradu (prikazana na karti 4.3.), Antolovcu (prikazana na karti 4.1.) i Velikom Otoku (prikazana na karti 4.6.).

(2) Površine proizvodne namjene predviđene su za smještaj industrijskih, skladišnih, servisnih i sličnih sadržaja.

(3) Uz osnovnu djelatnost iz ovog članka moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(4) Unutar građevina na površinama gospodarske namjene iz stavka 1. ovog članka, može se smjestiti i prostor stambene namjene, najveće dopuštene površine 100 m².

3.2. Infrastrukturne građevine

Članak 69.

(1) Infrastrukturne građevine su vodovi i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe, odvodnje i sustava energetike, smještene u infrastrukturne koridore.

(2) Pri određivanju površina infrastrukturnih koridora potrebno je uvažavati:

- vrednovanje prostora za građenje,
- uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
- mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti,
- mjere zaštite prirodnih vrijednosti,
- mjere zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa,
- mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(3) Predviđa se daljnji razvoj telekomunikacija, elektroopskrbe, plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje.

3.3. Športsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i lječilišne građevine

Članak 70.

(1) Ovim Planom definirane su športsko-rekreacijske zone Selnica Podravska (prikazana na karti 4.5.), Legrad (prikazana na karti 4.3.), Ušće Mure i Drave (prikazana na karti 4.3.) i športsko-rekreacijska zona Šoderica (prikazana na karti 4.8.), te ugostiteljsko-turističke zone Turističko-lječilišni kompleks Selnica Podravska (prikazana na karti 4.5.), Turističko naselje Selnica Podravska (prikazano na karti 4.5.) i Turističko naselje Šoderica (prikazano na karti 4.8.).

(2) Športsko-rekreacijska zona Selnica Podravska namijenjena je športskom ribolovu, rekreaciji i ugostiteljstvu. Definirana je Programom gospodarske uporabe geotermalne energije sa svrhom nadopune ukupne turističke ponude Turističko-lječilišnog kompleksa.

(3) Športsko-rekreacijska zona Legrad namijenjena je športu, športskom ribolovu, rekreaciji i ugostiteljstvu, te djelom kao nadopuna zoni javne i društvene namjene D5.

(4) Športsko-rekreacijska zona Ušće Mure i Drave namijenjena je izgradnji i uređenju kupališta, športskom ribolovu, rekreaciji i ugostiteljstvu.

(5) Parcela nekadašnje čarde u sklopu športsko-rekreacijske zone Ušće Mure i Drave namijenjena je za ugostiteljsko-turističku djelatnost.

(6) Turističko-lječilišni kompleks Selnica Podravska definiran je Programom gospodarske uporabe geotermalne energije i namijenjen je izgradnji i uređenju smještajnih kapaciteta, medicinsko-lječilišnih sadržaja, zatvorenih i otvorenih termalnih bazena, vanjskih športskih i rekreativnih sadržaja te uređenih parkova sa šetnicama.

(7) Turističko naselje Šoderica namijenjeno je povremenom stanovanju, rekreaciji i ugostiteljstvu. Predviđa se proširenje postojećeg turističkog naselja.

(8) Ne dozvoljava se gradnja uz postojeće montažne turističke objekte uz rijeku Dravu (Rece Siget, lijeva obala Drave od rukavca Ciglana do granica s k.o. Đelekovec).

(9) Izgradnja športsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke građevine izvan građevinskog područja može se vršiti samo na temelju idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

(10) Ukoliko se športsko-rekreacijski i ugostiteljsko-turistički sadržaji uređuju na površini većoj od 5 hektara obvezna je izrada detaljnijeg plana za čitav kompleks.

(11) Dozvoljava se izgradnja tradicionalnih objekata na rijeci Dravi (mlinice, splavovi) u svrhu razvoja turizma.

Članak 71.

(1) Na jednoj građevnoj parceli može se graditi više športsko-rekreacijskih građevina, ugostiteljsko-turističkih zgrada i poslovnih zgrada (samo u funkciji upravljanja, praćenja i upotpunjavanja športsko-rekreacijske djelatnosti).

3.4. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

3.4.1. Nafta, plin, geotermalna voda

Članak 72.

(1) Mikrolokacija istražne i eksploatacione

bušotine na terenu određuje se u skladu s važećim propisima.

(2) Udaljenost osi bušotine od zaštitnog pojasa kanala, dalekovoda opće namjene, javnih građevina i stambenih zgrada, mora iznositi najmanje onoliko koliko iznosi visina tornja uvećana za 10 %, a najmanje 90 metara.

Članak 73.

(1) Bušotine se obavezno ograđuju nakon izvršenog ispitivanja i osvajanja i to u sljedećim slučajevima: kad se nalaze u naseljenim mjestima i unutar granica građevinskog područja, utisne bušotine, plinske bušotine s teškim uvjetima proizvodnje, bušotine samice do formiranja radilišta.

(2) U slučaju plinskih bušotina s teškim uvjetima proizvodnje ograđuje se cijeli krug bušotine, a u ostalim slučajevima može se ograditi i uži prostor ako to omogućuju potrebne mjere zaštite.

3.4.2. Eksploatacija šljunka i pijeska

Članak 74.

(1) Istražna i eksploatacijska polja šljunka i pijeska planiraju se na području Legrada (označenom na karti 4.2.), Selnice Podravske (označenom na karti 4.1.) te području Jegeniša (označenom na karti 4.5.). Aktivno eksploatacijsko polje je Gašpar.

(2) Uvjeti iskorištavanja mineralnih sirovina, te u navedenu svrhu korištenja prostora i izgradnje građevina u okviru ovim planom označenih površina, određeni su posebnim propisima kojima se definiraju radnje - istraživanja, koncesioniranja, eksploatacije i sanacije.

(3) Uvjeti sanacije eksploatacijskih polja potrebno je utvrditi u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja eksploatacijskog polja.

(4) Unutar područja pojedinog eksploatacijskog polja, definiranog unutar površine za iskorištavanje mineralnih sirovina, prema kartografskim prikazima, moguće je graditi građevine i postavljati uređaje u svrhu osnovne djelatnosti, kontrole i zaštite prostora.

(5) Unutar površine određene za iskorištavanje mineralnih sirovina moguće je dodatno uređivati prostore i graditi građevine za:

- skladištenje sirovina za proizvodnju betona i betonskih proizvoda,
- prerađu inernog građevinskog otpada za korištenje kao sekundarnu sirovinu u proizvodnji betona i betonskih proizvoda,
- proizvodnju betona i betonskih proizvoda,
- skladištenja i trgovine betonskih proizvoda,
- parkiranja građevinskih strojeva i transportnih vozila, te
- pratećih djelatnosti uprave.

(6) U svrhu obavljanja navedenih djelatnosti,

unutar izdvojenog područja moguće je postavljati strojeve i drugu opremu, te graditi proizvodne, skladišne i trgovačke građevine, parkirališne površine, nadstrešnice i garaže za strojeve i vozila, te kao prateću - građevinu uprave tvrtke, prema sljedećim uvjetima:

- oprema i građevine od državne prometnice trebaju biti udaljene minimalno 30,0 m;
- građevine trebaju od međe izdvojenog područja biti minimalno odmaknute za širinu vatrogasnog koridora određenog posebnim propisom, ali ne manje od 4,0 m;
- međusobna udaljenost građevina, koje nisu građene u kompleksu, treba biti minimalno jednaka visini više građevine, ali ne manja od širine vatrogasnog koridora;
- najveći koeficijent izgrađenosti izdvojenog područja može iznositi 0,10 koja se računa na ukupnu površinu eksploatacijskog polja;
- visina vijenca građevina može iznositi najviše 8,5 m, a silosi mogu biti i viši;
- iznimno, visina vijenca građevina može biti i viša, ukoliko to zahtijeva tehnološki proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija građevine;
- u sklopu upravne zgrade, može se urediti ugostiteljski prostor za internu upotrebu (cafe bar ili zalogajnica);
- nagib krovnih ploha može se kretati od 0 do 45 (stupnjeva);
- izdvojeno područje je poželjno, a proizvodne prostore je obavezno ograditi sigurnosnom prozračnom žičanom ogradom;
- za kompleks je potrebno riješiti način zbrinjavanja otpadnih voda - snitarno-fekalnih, tehnoloških i oborinskih (uključujući i oborinske vode s površina parkirališta i servisa vozila), pri čemu je potrebno sve vode koje se upuštaju u javne sustave odvodnje ili direktno u vodotoke ili jezera, pročititi sukladno posebnim propisima do kvalitete vode u recipijentu;
- radi činjenice da se eksploatacija polja nalaze unutar poljoprivrednog prostora, građevine koje se grade unutar izdvojenog područja, trebaju se oblikovati na način da se na pročeljima i krovu koriste boje koje se uklapaju u okolinu, odnosno zelene, bež i bijele nijanse, a za pokrove dodatno i crvena.

(7) Radnje **istraživanja mineralnih sirovina**, kojima se utvrđuje gospodarska opravdanost eksploatacije, sukladno posebnim propisima, moguće je vršiti isključivo unutar područja koja su na kartografskim prikazima brojeva 1, 4.3. i 4.4. označena kao površine za istraživanje mineralnih sirovina i to:

- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Jagnježde 2
- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Netečje,

- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Gornje grmlje
- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Pod brestom.

(8) Na području rekreativnog jezera Šoderica nastalog eksploatacijom šljunka potrebno je izvršiti produbljivanje i čišćenje jezera od mulja. Produbljivanje se može vršiti do dubine 15 m. Produbljivanje i čišćenje jezera Šoderica je prije svega potrebno u cilju poboljšanja kvalitete vode u jezeru, ali do podine šljunčanog sloja, odnosno krovine vodonepropusnog glinovito sloja koji se na tom prostoru nalazi na dubini od 15 m. Sama linija obale neće se iskopom remetiti, ali tehnološki se uređuje tako da se uz nju formira plićak širine 10 m, tako da je na toj širini od obale dubina vode 2 m, nakon čega se dno tog pojasa formira pokosom od 30 (stupnjeva) do projektirane kote iskopa. Ovakvi uvjeti uređenja obala jezera Šoderica propisani su u važećoj Konačnoj studiji utjecaja na okolinu na eksploatacijskim poljima na lokacijama Botov, Sigete i Gabajeva Greda, Zagreb 1990., u kojoj je obrađeno i područje jezera unutar granica općine Legrad.

3.5. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

3.5.1. Stambeno-gospodarski sklopovi (farme)

Članak 75.

(1) Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, koja se, izgrađuje u zoni mješovite namjene - pretežito poljoprivrednih gospodarstava ili izvan građevinskog područja.

Članak 76.

(1) Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme su:

- stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i zaposlenika,
- gospodarske građevine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje,
- poslovno turističke građevine za potrebe seoskog turizma,
- industrijske građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi.

(2) Površina i raspored građevina iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(3) Za gradnju pojedinih vrsta građevina iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe za visinu gradnje, najveću bruto izgrađenost parcele, minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne parcele i drugih građevina kao i za gradnju u

sklopu građevinskih područja.

3.5.2. Gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta)

Članak 77.

(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja (stoke i perad), kada njihov broj premašuje broj dozvoljen za uzgoj u pretežito stambenoj zoni naselja.

(2) Površina građevinske parcele za građevine iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od 2 000 m², s najvećom izgrađenošću do 40%.

(3) Gospodarske građevine za uzgoj životinja mogu se graditi na sljedećim minimalnim udaljenostima od stambene zone građevinskog područja (pretežito stambene namjene i susjednih stambenih objekata u mješovitoj zoni) i županijskih cesta:

Broj uvjetnih grla	Preporučene najmanje udaljenosti (m) od:		
	stambene zone	lokalne ceste	županijske ceste
30 - 50	30	10	20
51 - 100	50	20	50
101 - 200	100	25	50
201 i više	150	30	75

(4) Izuzetno, udaljenost tovilišta od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevinskoj parceli može biti i manja, ukoliko je o tome suglasan vlasnik građevine na navedenom građevinskom području, pod uvjetom da je tovilište propisno udaljeno od drugih građevinskih područja.

(5) Za gospodarske građevine za uzgoj životinja, što će se graditi na parceli zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti manja od 10 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrđenih u tablici iz stavka 3. ovog članka.

3.5.3. Gospodarske građevine za uzgoj ribe (ribogojilišta)

Članak 78.

(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj ribe.

(2) Površina građevinske parcele za građevine iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od 2 000 m².

3.5.4. Ostale poljoprivredne i gospodarske građevine

Članak 79.

(1) Ukoliko se izgrađuju izvan građevinskog područja naselja, poljoprivredne gospodarske građevine (spremišta voća, sušare, staklenici, plastenici) mogu se graditi samo na poljoprivrednim parcelama čija površina nije manja od 2 000 m².

(2) Poljoprivredno zemljište na kojem postoji pojedinačna gospodarska građevina, čija je veličina i vrsta takva da to zemljište, u skladu s odredbama ove Odluke, ne bi bilo dovoljno veliko za gradnju dviju gospodarskih građevina, ne može se parcelirati na manje dijelove, bez obzira u koje je vrijeme i po kojoj osnovi ta građevina podignuta.

Članak 80.

(1) Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemnica s mogućnošću izvedbe podruma, te tavana kao spremišta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka omogućava se gradnja i viših građevina ukoliko je to neophodno zbog tehnološkog rješenja (mlinovi, silosi, sušare i slično).

Članak 81.

(1) Spremište voća može se graditi samo u voćnjacima čija površina nije manja od 2 000 m².

Članak 82.

(1) Kada se spremište voća locira u blizini sjeverne međe, udaljenost građevine od te međe ne može biti manja od srednje visine vijenca, a nikako manja od 3,0 m.

(2) Udaljenost spremišta voća, od ostalih međa ne može biti manja od 1,0 m. Međusobna udaljenost spremišta voća, koje su izgrađene na susjednim parcelama ne može biti manja od 6,0 metara.

(3) Izuzetno, kada susjedi sporazumno zatraže izdavanje lokacijske dozvole za gradnju spremišta voća na poluotvoren način, građevina se može graditi uz susjednu među.

Članak 83.

(1) Na poljoprivrednim površinama unutar ili izvan građevinskih područja mogu se graditi staklenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća, te plastenici. Plastenicima se smatraju montažne građevine od

privrede kao i gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se odnosi i na separaciju ulja i masti.

Članak 100.

(1) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

(2) Objekti sustava javne vodoopskrbe mreže načelno su prikazani u kartogramu 3. «Vodoopskrba, odvodnja i zbrinjavanje otpada», a konačno rješenje daljnjeg razvoja vodoopskrbne mreže određuje se «Novelacijom studije vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije» (Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91, Zagreb) odnosno ukazanoj potrebi za širenje sekundarne vodovodne mreže. Detaljno određivanje trasa vodoopskrbne mreže utvrđuje se idejnim rješenjem za izdavanje uvjeta za izgradnju.

(3) Projekt Magistralnog vodovoda općine Legrad izradila je tvrtka Prostor d.o.o. Bjelovar u siječnju 2005. g., a prema spomenutom projektu unutar koridora ceste od Kutnjaka do Selnice Podravske nalazi se izvedeni cjevovod DN 150 L (1. faza projekta), a prema 2. fazi projekta izvršeno je spajanje sustava od Kutnjaka vezano na vodoopskrbni cjevovod iz smjera Koprivnice DN 150 L, te dalje prema Zablatju, Malom Otoku i Velikom Otoku DN 200 L, sa spojem na postojeći vodovod Selnica Podravska - Legrad DN 150 L i DN 200 L, odnosno u smjeru Donje Dubrave i Čakovca DN 200 L.

(4) Na području primjene projekta uporabe geotermalne energije planira se bušenje arteških bunara u svrhu realizacije istog.

Članak 101.

(1) Ovim Planom predviđeno je proširenje postojećeg katoličkog groblja u Legradu, groblja u Selnici Podravskoj i Zablatju.

(2) Ostali uvjeti koji se odnose na prostor groblja definirani su važećim zakonskim propisima.

5. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

5.1. Krajobrazne vrijednosti

Članak 102.

(1) Temeljni zadatak Prostornog plana uređenja općine trebao bi biti omogućavanje razvoja uz uvažavanje i očuvanje harmoničnog odnosa i kvalitetnog planiranja suživota prirodnog i antropogenog krajolika. Obzirom na načela i ciljeve

zaštite kulturne baštine određuju se osnovne smjernice i uvjeti zaštite krajolika te provedbene mjere zaštite kulturnih dobara na području općine.

5.2. Uvjeti zaštite krajolika

Članak 103.

(1) Područje općine obuhvaća krajolik u kom prevladavaju obradive površine i šume. Prostor je umjerene izgrađenosti, a kako bi sačuvao svoja osnovna obilježja potrebno je:

1. Štititi vrijedne predjele prirodnog krajobraza:

- očuvanjem prirodnog integriteta i specifičnih obilježja cjeline,
- očuvanjem ravnoteže ekoloških sustava, naročito režima voda, kako bi se održale karakteristike prostora,
- očuvanjem prostora prirodnih krajobraza od daljnje izgradnje i štetne prenamjene,
- izbjegavanje vođenja trasa infrastruktura koje narušavaju vizualni identitet predjela.

2. Vrijedne predjele kultiviranog krajobraza u pravilu treba štititi:

- očuvanjem sadašnje namjene površina, načina korištenja i gospodarenja, te veličinom parcela,
- očuvanjem estetskih i prirodnih kvaliteta međuodnosa kultiviranih krajobraza prema naseljima, vodotocima, šumama.

3. Građevinska područja naselja neposredno su vezana za očuvanje krajolika stoga:

- proširenje građevinskih područja naselja nije prihvatljivo kod naselja kod kojih je broj stanovnika kroz zadnja dva popisa stanovništva u padu,
- proširenjem građevinskih područja treba podržavati tip naselja i sačuvati karakterističan volumen naselja,
- nije prihvatljivo spajanje manjih aglomeracija kod naselja zrakastog i isprekidanog volumena,
- proširenje građevinskih područja ne planirati na potezima između izgrađenog dijela naselja i izdvojenih izgrađenih parcela kako bi se sačuvali prostorni odnosi,
- proširenje građevinskih područja ne planirati prema prirodnom krajoliku dolina vodenih tokova,
- oblikovanje novih građevina treba usklađivati sa zatečenim okruženjem.

4. Gospodarske građevine sa tradicijskim elementima oblikovanja potrebno je održavati u izvornom obliku:

- sačuvati urbanu opremu naselja (pilove, raspela, spomen-obilježja) koja unutar naselja markiraju prostor, središte ili neki drugi važan dio naselja. Na taj način bi se sačuvali primarni prostorni odnosi i akcentiranost u prostoru,
- neizgrađene i ozelenjene prostore unutar

naselja treba obnoviti i redovito održavati.

Park uz župnu crkvu u Legradu revitalizirati u vrijedan parkovni prostor.

5. Točke i poteze panoramskih vrijednosti prikazane na kartografskom prikazu Razmještaja kulturnih dobara 1.25000 treba sačuvati.

6. Gospodarske zone smještati tamo gdje će izazvati manje prostorne i likovne konflikte.

Formiranje većih radnih zona na vizualno izloženim prostorima nije prihvatljivo osobito ukoliko se nameću formom ili oblikovanjem te na taj način konkuriraju vjekovnim prostornim reperima:

- industriju, skladišta i slične građevine i komplekse ne smještati unutar vrijednih vizura naselja i njihove reperične građevine,
- predvidjeti hortikulturno uređenje uz sve građevine unutar gospodarskih zona kako bi se ublažili kontrasti neizgrađenog i izgrađenog prostora izbjegavajući formiranje ravnih poteza raslinja.

5.3. Prirodna baština

Članak 104.

(1) Od postojećih kategorija zaštite koje predviđa Zakon o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 70/05) na području Općine smješten je zooološki rezervat Veliki Pažut.

(2) Zaštićenim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

(3) Zooološkim rezervatom Veliki Pažut upravlja se u skladu s Mjerama zaštite za «Posebni zooološki rezervat Veliki Pažut» («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 3/99).

(4) Prijedlozi za zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 70/05) su u kategoriji regionalni park - rijeka Drava, a u kategoriji spomenik prirode - Đelekovečka mrtvica, Jegeniš i Šoderica.

(5) Na području Općine utvrđena su ugrožena i rijetka staništa (poplavne šume vrba, poplavne šume topola i neobrasle šljunčane i muljevite obale, vlažne livade srednje Europe, poplavne šume hrasta lužnjaka, mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume) za koje treba provoditi mjere očuvanja:

- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca),
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip te zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte što podrazumijeva neunošenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo očuvanje, očuvanje

njihovog staništa (očuvanje močvarnih staništa, vlažnih livada, ostavljanje starih i šupljih stabala i drugo), sprečavanje krivolova te sustavno praćenje,

- izbjegavati regulaciju vodotoka i radnje vezane za održavanje vodotoka koje dovode do promjene vodnog režima vlažnih staništa, a iste je moguće provoditi samo ako su neophodne za zaštitu ljudi, naselja i imovine, te ukoliko su prevladavajućeg javnog interesa uz obvezu kompenzacije (sukladno posebnom propisu),
- vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama,
- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjake i drugo) i šumske rubove, produljiti sječivu zrelost gdje je to moguće, prilikom dovršenog sijeka ostavljati manje neposječene površine, ostavljati zrela i suha stabla i izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu.

5.4. Kulturna baština

Članak 105.

(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz Zakona i Uputa koje se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (NN 69/99)
- Zakon o gradnji (NN 175/03. i 100/04)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02. i 100/04)
- Obvezatna uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1995, 1998).

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata unutar zone zaštite povjesne cjeline, na pojedinačnim građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, te parcelama na kojima se kulturna dobra nalaze.

Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zaštićenim parcelama ili unutar zaštićenih cjelina, funkcionalne prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim lokalitetima.

U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene zahvate unutar zona zaštite, na građevinama, građevnim sklopovima i lokalitetima, za koje je ovim

sprovesti ih do kraja.

Radi identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje na osnovi provedbenih istražnih radova i rekognosciranja.

(19) Ukoliko se prilikom izvođenja bilo kakvih radova u zemlji nađe na predmete ili nalaze koji bi mogli imati arheološko značenje potrebno je radove odmah obustaviti i o tome izvjestiti najbliži muzej ili Upravu za zaštitu kulturne baštine.

Područja osobitih vrijednosti za identitet prostora

(20) Hortikulturno uređene površine unutar naselja potrebno je održavati na odgovarajući način, izvršiti reviziju biljnog fonda i pokušati napraviti poboljšanja u organizaciji prostora parka.

6. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i zbrinjavanja otpada

6.1. Zbrinjavanje otpada

Članak 106.

(1) «Plan gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije» odrediti će i propisati mjere daljnjeg gospodarenja otpadom koje podrazumijevaju: propisane mjere smanjenja nastanka otpada, planove i mjere sanacije otpadom onečišćenog okoliša, mjere nadzora, planove gradnje građevina namijenjenih skladištenju, obradi ili odlaganju otpada u cilju uspostave cjelovite mreže zbrinjavanja otpada. Propisane mjere biti će važeće za sve jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije.

(2) Na području Općine komunalnim mjerama potrebno je osigurati selektivno skupljanje otpada. Za smještaj kontejnera za komunalni otpad, te sekundarne sirovine (staklo, papir i slično), potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će po mogućnosti biti ograđen pojasom zelenila, ogradom ili slično.

(3) Za komunalni otpad biljnog porijekla moguće je odrediti zajedničko kompostištae unutar poljoprivredno-gospodarskih zona ili na građevnim česticama izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava, prema uvjetima određenim posebnim propisima.

Komunalni otpad biljnog porijekla moguće je individualno kompostirati na dvorištima u stambenim zonama naselja, na način da kompostištae bude smješteno u zoni gradnje pomoćnih građevina s izvorom zagađenja.

(4) Opasni otpad industrijskog porijekla potrebno je skupljati prema posebnim propisima.

Opasni otpad koji je moguće koristiti kao sekundarnu sirovinu može se skupljati u za tu svrhu dizajniranim spremnicima, postavljenim na javnim mjestima (stare baterije i slično).

6.2. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 107.

(1) Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša u naslijeđenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju, te unapređenje stanja u okolišu. Planom se određuju kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu tla, zraka, vode, zaštitu od buke i posebnu zaštitu, kao i mjere za unapređenje stanja na naročito ugroženom području.

Članak 108.

(1) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

6.3. Zaštita voda

Članak 109.

(1) Otpadne vode iz domaćinstva koja nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu, moraju se prikupljati u vodonepropusnim pravilno dimenzioniranim (trodjelnim) septičkim jamama.

(2) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. Dno i stijenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.

(3) Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

(4) U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava, za vodonepropusne jame i silose za osoku iz stavka 3. vrijede jednaki propisi kao i za gnojišta (članak 30.).

6.4. Zaštita tla

Članak 110.

(1) Šume i šumsko zemljište ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na stanje zatečeno u šumsko-gospodarskoj osnovi područja.

(2) Nekvalitetno poljoprivredno zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se prenamijeniti pošumljavanjem.

(3) Prednost u korištenju poljoprivrednog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim granama, a naročito treba poticati i usmjeravati proizvodnju

zdrave hrane.

6.5. Zaštita zraka

Članak 111.

(1) Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti, te spriječiti ili barem smanjivati onečišćenja koja utječu na promjenu klime.

(2) Za zaštitu zraka propisuju se sljedeće mjere:

- ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa propisima EU;
- najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja u ovisnosti o kategoriji zraka određen je posebnim propisom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka;
- stacionarni izvori (tehnoški procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora;
- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje korištenja vozila sa manjim specifičnim emisijama štetnih tvari;
- ložišta na kruta i tekuća goriva koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

(3) U skladu s odrednicama Zakona o zaštiti zraka, jedinica lokalne samouprave dužna je uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području, odrediti lokacije postaja na područnoj mreži donijeti program mjerenja kakvoće zraka. Podaci o kakvoći zraka objavljuju se godišnje u glasilu jedinice lokalne samouprave.

6.6. Zaštita od prekomjerne buke

Članak 112.

(1) Unutar građevinskog područja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dB danju i 45dB noću.

(2) Na području Općine Legrad primjenjuju se vrijednosti iz Pravilnika o najvećim dopuštenim zvinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

6.7. Mjere posebne zaštite

Članak 113.

(1) Do donošenja novih propisa o mjerama zaštite

od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivati Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

(2) U slučaju izgradnje skloništa u skladu s prostornim planovima zaštite i spašavanja potrebno je primijeniti sljedeće mjere:

- za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite i to dopunske zaštite otpornosti 50 kPa i osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa;
- sva skloništa moraju biti projektirana i izvedena u skladu s propisom o tehničkim normativima za skloništa;
- skloništa planirati ispod građevina kao najniže etaže;
- osigurati potreban opseg zaštite (50 do 300 kPa);
- osigurati rezervne izlaze iz skloništa;
- osigurati lokacije za javna skloništa.

(3) Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, a u slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja ljudi.

(4) Broj sklonišnih mjesta u skloništimu treba odrediti prema vrsti:

- za obiteljska skloništa za najmanje 3 osobe,
- za kućna skloništa i skloništa za stambeni blok prema veličini zgrade odnosno skupine zgrada, računajući da se na 50 m² razvijene građevinske (bruto) površine zgrade osigura sklonišni prostor najmanje za jednog stanovnika,
- za skloništa pravnih osoba za dvije trećine ukupnog broja djelatnika, a pri radu s više smjena za dvije trećine broja djelatnika u najvećoj smjeni u vrijeme rada,
- za javna skloništa prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kućno sklonište za stambeni blok u polumjeru gravitacije tog skloništa (250 m).

Članak 114.

(1) Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

(2) S obzirom na gustoću izgrađenosti, požarno opterećenje i međusobnu udaljenost građevina provoditi prema kriterijima utvrđenim propisima, pravilnicima i normativima.

(3) U cilju zaštite od požara potrebno je:

- graditi građevine većeg stupnja voodootpornosti,
- graditi protupožarne zidove,
- izvoditi dodatne mjere zaštite - vatrododjava, pojačan kapacitet hidrantske mreže i drugo.

Članak 115.

(1) Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima.

(2) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, odnosno za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

7. Obveza izrade detaljnijih prostornih planova

Članak 116.

(1) Na području Općine Legrad planira se izrada urbanističkih i detaljnijih planova uređenja.

(2) Opća pravila:

- gradnja ulične mreže, mreže javnih prostora i građevina te uređenje neizgrađenih površina prema detaljnijem planu;
- obvezno je donošenje detaljnijeg plana;
- programom za izradu detaljnijeg plana definirat će se osnovni urbanistički parametri za korištenje prostora, način korištenja i uređenja površina sukladno planiranoj namjeni, javnim i društvenim potrebama, poštujući vrijednosti i specifičnosti područja za koje se izrađuje detaljniji plan;
- program detaljnijeg plana izrađuje ili verificira Županijski zavod za prostorno uređenje.

(3) Urbanistički plan uređenja (UPU) donijet će se za prostore i građevine utvrđene ovim Prostornim planom i temeljem programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, a obavezno za:

1. UPU Turističko naselje Selnica Podravska (prikazan na karti 4.1.), veličina cca 12,9 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- gradnja i uređenje građevina turističke namjene - smještajnih kapaciteta - pojedinačnih građevina;

2. UPU Turističko naselje Šoderica I (prikazan na karti 4.5.), veličine cca 4,6 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- površinu koja obuhvaća zone ugostiteljsko-turističke namjene - zonu smještajnih kapaciteta; - pojedinačnih građevina i zonu vikend naselja, zonu poslovne namjene - komunalno-servisne, zonu športsko-rekreacijske namjene, zonu park šume te zonu zatečene izgradnje;

3. UPU Turističko naselje Šoderica II (prikazan na karti 4.5.), veličine cca 24,0 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- površinu koja obuhvaća zone ugostiteljsko-turističke namjene - zonu smještajnih kapaciteta; - pojedinačnih građevina i zonu

vikend naselja, zonu poslovne namjene - komunalno-servisne i zonu športsko-rekreacijske namjene.

4. Odluka o donošenju Plana prostornog uređenja Turističko-rekreacijskog centra «Šoderica» («Službeni glasnik Općine Koprivnica» broj 5/92) ostaje na snazi do donošenja navedenih planova u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti s ovim Planom.

(4) Urbanistički plan uređenja (UPU) ili Detaljni planovi uređenja (DPU) donijet će se za prostore i građevine utvrđene ovim Prostornim planom, a obavezno za:

1. UPU ili DPU Športsko-rekreacijska zona Ušće Mure i Drave (prikazan na karti 4.2.), veličine cca 9,1 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- gradnja i uređenje u skladu s osnovnim hidrotehničkim obilježjima i obilježjima prirodnog krajolika, karakteristikama ekološkog sustava,
- gradnja i uređenje športsko-rekreacijske namjene.

(5) Urbanistički plan uređenja ili Detaljniji plan uređenja obavezan je i za zone gospodarske namjene - proizvodne i poslovne, ili dijelove tih zona, ukoliko je u njima smješteno više od tri korisnika i nisu opremljene komunalnom infrastrukturom, te ukoliko na području zone ili dijela zone ne postoji logičan slijed parcelacije i mogućnosti izgradnje.

(6) Ukoliko se športsko-rekreacijski i ugostiteljsko-turistički sadržaji uređuju na površini većoj od 5 ha onda je obavezna izrada UPU ili DPU za čitav kompleks.

8. Smjernice i mjerila za neophodnu rekonstrukciju građevina u skladu s člankom 44. Zakona o prostornom uređenju

Članak 117.

(1) Sve postojeće legalno izgrađene pojedinačne stambene i gospodarske građevine, a koje su u suprotnosti s namjenom određenom Prostornim planom uređenja Općine Legrad mogu se adaptirati, sanirati i rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

(2) Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada smatra se za:

1. Stambene, odnosno stambeno - poslovne građevine:

1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina i krovništa u postojećim gabaritima;
2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaoonica) uz postojeće stambene građevine

koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevinskoj parceli, i to u najvećoj površini od 12 m²;

4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih i pomoćnih prostora, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m² bruto površine svih etaža, s time da se ne povećava broj stanova;
5. adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovišta, bez nadozida kod građevina, a s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora (do ukupno 75 m² bruto građevinske površine prema stavku 2. točki 1. podtočki 4. ovog članka);
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

II. Građevine druge namjene (poslovne, građevine za rad, javne, komunalne i prometne građevine):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovista;
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično do najviše 16 m² izgrađenosti za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
4. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina;
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

(1) Pripremne radove, potrebne za operacionalizaciju ovog Plana, kao i programski dio potrebnih studijskih istraživanja za potrebe izrade detaljnih planova obavljati će Jedinствeni upravni odjel Općine Legrad, u okviru svoje nadležnosti ili u suradnji sa drugim institucijama.

Članak 119.

(1) Jedinствeni upravni odjel Općine Legrad brinut će da se na vrijeme priđe izradi neophodnih studija i prostorno-planskih dokumenata koji su potrebni za

provođenje ovog Plana.

Članak 120.

(1) Za tumačenje ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine Legrad.

Članak 121.

(1) Praćenje provođenja ove Odluke obavljati će Općinsko vijeće Općine Legrad preko dokumenata praćenja stanja u prostoru (Izveštje o stanju u prostoru).

(2) Jedinствeni upravni odjel Općine Legrad će najmanje jednom godišnje Općinskom vijeću Općine Legrad podnijeti informaciju o provođenju Plana, s prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.

Članak 122.

(1) Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Legrad izrađen je u šest primjeraka i dva CD-a.

Po jedan primjerak Izvornika dostavit će se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i
- Županijskom zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,

Po dva primjerka Izvornika i jedan CD dostavit će se:

- Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove i
- Općini Legrad.

Članak 123.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana Općine Koprivnica i Odredbe za provođenje Prostornog plana Općine Koprivnica («Službeni glasnik Općine Koprivnica» broj 1/93) i («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 2/01) koje se odnose na područje Općine Legrad.

Članak 124.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD

KLASA: 350-01/05-01/04
URBROJ: 2137/10-07-48
Legrad, 10. listopada 2007.

PREDSJEDNIK:
Zvonko Juras, v.r.


Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U Koprivnici, 30.08.2007. Ovjerava:



IZVOD IZ ZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

Županija:	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	
Naziv prostornog plana:	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Naziv kartografskog prikaza:	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA	
Broj kartografskog prikaza:	1	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:100 000
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru "Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 1/05	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije" br. 8/07.	
Javna rasprava (datum objave): "Podravski list", 05.02. 2007. "Glas Podravine", 09.02. 2007.	Javni uvid održan: od 19. 02. do 05. 03. 2007.	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: 	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave Zlatko Filipović, dipl.inž.arh.  (ime, prezime i potpis)	
Suglasnost na plan prema članku 19. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04): broj suglasnosti KLASA: 350-02/07-04/096, URBROJ: 531-06-07-3 od 10. srpnja 2007.		
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: 	Odgovorna osoba: Zlatko Filipović, dipl.inž.arh.  (ime, prezime i potpis)	
Koordinator plana: Zlatko Filipović, dipl.inž.arh.		
Stručni tim u izradi plana: 1. Ana List, prof.biolog. 2. Mladen Matica, mr. sc. 3. Valentina Peršić, dipl. ing. biolog. 4. Miroslav Hodić, dipl. ing. građ. 5. Snježana Marković Sirovec, mag. arh. 6. Jelena Kovač, dipl. ing. građ.		
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: Milivoj Andriolić  (ime, prezime i potpis)	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: mr.sc. Mladen Matica	Pečat nadležnog tijela:	

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA:

5

POSTOJEĆE	PLANIRANO
-----------	-----------

GRANICE

	GRANICA DRŽAVE
	GRANICA ŽUPANIJE
	GRANICA GRADOPĆINE

PROSTORI / POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE


RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA NASELJA

	NASELJA POVRŠINE VEĆE OD 25 ha
	NASELJA POVRŠINE MANJE OD 25 ha

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA IZVAN NASELJA

		GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNJA pretežito industrijska I1, pretežito zanatska I2
		GOSPODARSKA NAMJENA - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina geotermalne vode E2, šljunak i pijesak E3, glina E4, kamen E5
		GOSPODARSKA NAMJENA - POVRŠINE UZGAJALIŠTA (AKVAKULTURA)
		GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA turistički objekt T1, turističko naselje T2
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - VRIJEDNO OBRADIVO TLO
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSTALA OBRADIVA TLA
		ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - GOSPODARSKA
		ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - ŠUMA POSEBNE NAMJENE
		OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
		VODENE POVRŠINE
		POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
		POSEBNA NAMJENA
		DRŽAVNA CESTA
		ŽUPANIJSKA CESTA
		LOKALNA CESTA
		BRZA CESTA
		RASKRIŽJE CESTA U DVIJE RAZINE
		GRANIČNI CESTOVNI PRIJELAZ - STALNI II. kategorije
		ZA POGRANIČNI PROMET





Ova karta je izdana u skladu s
 KOPRNIČKO-KRŠEVAČKA ŽUPANIJA
 U Koprivnici, 30.08.2011.
 Oprema:





Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom.
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U Koprivnici, 30.08.2021.

Ovjerava:

IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Županija:	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	
Naziv prostornog plana:	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Naziv kartografskog prikaza:	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA	
Broj kartografskog prikaza:	3	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:100 000
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru "Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 1/05	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: "Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije" br. 8/07	
Javna rasprava (datum objave): "Podravski list" 05. 02. 2007. "Glas Podravine" 09.02.2007.	Javni uvid održan: od 19.02. do 05.03. 2007.	
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave Zlatko Filipović, dipl.inž.arh. (ime, prezime i potpis)	
Suglasnost na plan prema članku 19. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), broj suglasnosti KLASA: 350-02/07-04/096, URBROJ: 531-06-07-3 od 10. srpnja 2007.		
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: Zlatko Filipović, dipl.inž.arh. (ime, prezime i potpis)	
Koordinator plana: Zlatko Filipović, dipl.inž.arh.		
Stručni tim u izradi plana: 1. Ana List, prof.biolog. 2. Mladen Matica, mr. sc. 3. Valentina Peršić, dipl. ing. biolog. 4. Miroslav Hodić, dipl. ing. građ. 5. Snježana Marković Sirovec mag.arh. 6. Jelena Kovač, dipl. ing. građ.		
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: Milivoj Androlić (ime, prezime i potpis)	
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: mr.sc. Mladen Matica (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela:	

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA:

GRANICE

-  GRANICA DRŽAVE
-  GRANICA ŽUPANIJE
-  GRANICA GRADA/OPĆINE

UVJETI KORIŠTENJA

PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

PRIRODNA BAŠTINA

POSTOJEĆE	PLANIRANO
-----------	-----------



PROGRAM MEĐUNARODNIH PROJEKATA



DRŽAVNI ZNAČAJ



LOKALNI ZNAČAJ

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE

POSTOJEĆE	PLANIRANO
-----------	-----------



POSEBNI REZERVAT

botanički - B, šumske vegetacije - ŠV,
zoološki - Z, posebni rezervat - PR

PARK ŠUMA



ZNAČAJNI KRAJOLJAZ



SPOMENIK PRIRODE



SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE



REGIONALNI PARK

ARHEOLOŠKA BAŠTINA



ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITET

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA



GRADSKA NASELJA



GRADSKO SEOSKA NASELJA



SEOSKA NASELJA

POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA




CIVILNA GRAĐEVINA



SAKRALNA GRAĐEVINA



TLO




VODE



SANACIJA



PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE



TOČKE ZNAČAJNE ZA PANORAMSKE VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA

Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom.
KOPRIIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

PREMA SEIZMOLOŠKOJ KARTI
PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE
VII STUPANJ MCS LJESTVICE

U Koprivnici, 30.08.2021

Orjerava:

SEIZMOTEKTONSKI AKTIVNO
PODRUČJE

AKTIVNO ILI MOGUĆE KLIZIŠTE
ILI ODRON

ISTRAŽNI PROSTOR MINERALNE
SIROVINE

LOVIŠTE I UZGAJALIŠTE DIVLJAČI

VAŽNIJI RASJEDI

VODOZAŠTITNO PODRUČJE -
I., II., III. zona zaštite, izvorište - IZ

VODOTOK (POSTOJEĆA I PROPISANA
KVALITETA VODE)

VODONOSNO PODRUČJE

NAPUŠTENO EKSPLOATACIJSKO
POLJE

OŠTEĆEN PRIRODNI ILI KULTIVIRANI
KRAJOBRAZ

PO - preoblikovanje, PN - prenamjena,
OP - oplemenjivanje

PODRUČJA, CJELINE I DIJELOVI
UGROŽENOG OKOLIŠA

vode i vodotoci III. IV. i V. kategorije

OBUHVAT OBVEZNE IZRADE
PROSTORNOG PLANA


ZAHVAT POTREBNE PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ



KRAJOBRAZ



TLO




VODE



SANACIJA



PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE



Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom.
KOPRIVNIČKO - KRIZEVAČKA ŽUPANIJA

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - Koprivnici, 30082021
- PRIRODNI KRAJOBRAZ

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL -
- KULTIVIRANI KRAJOBRAZ

TOČKE ZNAČAJNE ZA PANORAMSKE
VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA

PREMA SEIZMOLOŠKOJ KARTI
PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE
VII STUPANJ MCS LJESTVICE

SEIZMOTEKTONSKI AKTIVNO
PODRUČJE

AKTIVNO ILI MOGUĆE KLIZIŠTE
ILI ODRON

ISTRAŽNI PROSTOR MINERALNE
SIROVINE

LOVIŠTE I UZGAJALIŠTE DIVLJAČI

VAŽNIJI RASJEDI

VODOZAŠTITNO PODRUČJE -
I., II., III. zona zaštite, izvorište - IZ

VODOTOK (POSTOJEĆA I PROPISANA
KVALITETA VODE)

VODONOSNO PODRUČJE

NAPUŠTENI EKSPLOATACIJSKI
POLJE

OŠTEĆEN PRIRODNI ILI KULTIVIRANI
KRAJOBRAZ

PO - preoblikovanje, PN - prenamjena,
OP - oplemenjivanje

PODRUČJA, CJELINE I DIJELOVI
UGROŽENOG OKOLIŠA

vode i vodotoci III. IV. i V. kategorije

OBUHVAT OBVEZNE IZRADE
PROSTORNOG PLANA

ZAHVAT POTREBNE PROCJENE


Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom.
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U Koprivnici, 30.08.2021.

Ovlašćuje:

KOPRIVNICA

KOPRIVNICA



SLUŽBENI GLASNIK

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

2014.

BROJ: 18 - Godina XXII.

Koprivnica, 30. prosinca 2014.

ISSN 1333-6398

KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

95.

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) i članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 17/13.), Župan Koprivničko-križevačke županije dana 30. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu

I.

Ovom Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke

županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) župan Koprivničko-križevačke županije odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 17/13., 3/14., 11/14. i 15/14.) (u daljnjem tekstu: Proračun) koja se umanjuje.

II.

Odobrava se preraspodjela proračunskih sredstava iz točke I. ove Odluke prema sljedećem rasporedu:

-u kunama

Razred	Skupina	Podskupina	Rashodi i izdaci	PLAN ZA 2014. GODINU	Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2014. GODINU
1	2	3	4	5	6	7
			001 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.859.500,00	88.000,00	1.947.500,00
			00101 Županijska skupština	1.859.500,00	88.000,00	1.947.500,00
			01 Opće javne usluge			
			A 01 Glavni program Županijske skupštine			
			1000 Program Županijske skupštine i izvršnih tijela	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
			A 100001 Djelatnost Županijske skupštine i izvršnih tijela	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
3			Rashodi poslovanja	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
	32		Materijalni rashodi	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.738.500,00	88.000,00	1.826.500,00
			1002 Program Povjerenstva za ravnopravnost spolova	121.000,00	0,00	121.000,00
			ŽRS 2-6 Razvoj civilnog društva			
			A 100009 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	121.000,00	0,00	121.000,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.000,00	0,00	121.000,00
3			Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00
	32		Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00
		323	Rashodi za usluge	83.000,00	1.843,75	84.843,75
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-193,75	4.806,25
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-1.650,00	31.350,00

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/09., 8/12. i 18/13.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD

KLASA: 601-01/14-01/05
URBROJ: 2137/10-14-1
Legrad, 4. prosinca 2014.

PREDSJEDNICA:
Snježana Kuzmić, v.r.

45.

Na temelju članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), članka 100. stavka 6. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.), članka 31. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/08.) i Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/11.), uz prethodnu Suglasnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 350-02/14-01/19, URBROJ: 2137/1-04/01-14-3 od 2. prosinca 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 4. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

o donošenju Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Legrad sa smanjenim sadržajem

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu: Odluka) donose se Izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/07.) (u

daljnjem tekstu PPUO Legrad) koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

(2) Ovaj Prostorni plan sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete korištenja, zaštitu i uređenje prostora te druge elemente od važnosti za područje općine Legrad.

(3) Naselja u sastavu Općine Legrad su: Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje.

(4) Ovim Prostornim planom utvrđuje se i obveza izrade detaljnije prostorno-planske dokumentacije za područje općine Legrad.

Članak 2.

(1) Granice Prostornog plana uređenja Općine Legrad poklapaju se s granicama Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina).

(2) Za tumačenje granica Općine i naselja nadležno je stvarno nadležno tijelo Državne geodetske uprave.

Članak 3.

(1) Prostorni plan uređenja Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga.

A) TEKSTUALNI DIO

- I. OPĆE ODREDBE
- II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
- III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B) GRAFIČKI DIO

Grafički dio plana sadrži u grafičkom dijelu kartografske prikaze i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije 1 : 100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije 1 : 100.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Izvod iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije 1 : 100.000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OPĆINE LEGRAD:

- 4.1. Antolovec, Kutnjak i Selnica Podravska 1 : 5000
- 4.2. Legrad 1 : 5000
- 4.3. Mali Otok i Veliki Otok 1 : 5000
- 4.4. Zablatje 1 : 5000
- 4.5. Turističko rekreacijski centar Šoderica 1 : 5000
- Kartogram 1: Prometnice 1 : 50.000
- Kartogram 2: Nerazvrstane ceste, šumsko i poljoprivredno zemljište 1 : 50.000

Kartogram 3: Eksploatacija mineralnih sirovina	1 : 50.000
Kartogram 4: Vodoopskrbni sustav	1 : 50.000
Kartogram 5: Odvodnja	1 : 50.000
Kartogram 6: Kulturna baština	1 : 50.000
Kartogram 7: Vodene površine	1 : 50.000

C) OBVEZNI PRILOZI

- Obrazac Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem
- Obrazloženje:

1. POLAZIŠTA

2. CILJEVI PROSTORNOG PLANA

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- Popis sektorskih dokumenata i propisa,
- Izvadak iz Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
- Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
- Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,
- Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana,
- Sažetak za javnost.

Članak 4.

(1) U smislu odredbi ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste za uređenje građevnih čestica i površina imaju sljedeće značenje:

1. **Općina Legrad** - označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave;
2. **Akt kojim se odobrava gradnja** je opći i upravni akt koje izdaje nadležno upravno tijelo županije, velikog grada ili grada na osnovu kojih se odobrava gradnja (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, rješenje za građenje);
3. **Građevinsko područje naselja** utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje;
4. **Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja** utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja;
5. **Izdvojeni dio građevinskog područja naselja** je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja;
6. **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i

zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

7. **Suteren (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;
8. **Podrum (Po)** je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;
9. **Kat (K)** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja;
10. **Potkrovlje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova;
11. **Visina građevine** mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m;
12. **Ukupna visina građevine** mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);
13. **Koeficijent izgrađenosti (kig)** je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže,
14. **Koeficijent iskorištenosti (kis)** je odnos građevinske bruto površine građevine i površine građevne čestice;
15. **Građevinska (bruto) površina zgrade** je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, vanjskih stubišta, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde;
16. **Javna infrastruktura** državne i regionalne razine su građevine i uređaji, kojima neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u području prometa, energetike, upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zaštite okoliša;
17. **Komunalna infrastruktura** su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa;
18. **Krajobraz** je određeno područje viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i ljudskih čimbenika;

19. **Građevina** je građanjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko – tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građanjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora;
20. **Zgrada** je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine);
21. **Zamjenska građevina** je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine;
22. **Zgrada čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m², i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 600 m²** su zgrade u čiju se građevinsku bruto površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se nalaze na istoj građevinskoj čestici;
23. **Uređeno građevinsko zemljište** je dio građevinskog područja koje je opremljeno za građenje u skladu sa prostornim planom;
24. **Uređenje građevinskog zemljišta** je skup odluka, mjera i uvjeta i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje građevinskog zemljišta;
25. **Zaštita prostora** je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u prostoru te kvalitetno uređenje zemljišta;
26. **Poljoprivrednim zemljištem** smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji;
27. **Istraživanje mineralnih sirovina** su radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije, osim geološke prospekcije terena, geološke, geokemijskog, geofizičkog, pedološkog i geomehaničkog ispitivanja radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe;
28. **Istražni prostor mineralnih sirovina** je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđeni dio zemljišnih čestica na kojima je odobreno istraživanje mineralnih sirovina, sa identificiranim zemljišnim česticama na kojima se odobrava istražni prostor mineralnih sirovina (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica);
29. **Eksploatacija mineralnih sirovina** je vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina;
30. **Mineralne sirovine** od interesa su i u vlasništvu Republike Hrvatske, a na području Općine Legrad smatraju se energetske mineralne sirovine ugljikovodici: nafta i plin, te mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: građevni pijesak i šljunak; Eksploatacija mineralnih sirovina obuhvaća sljedeće pojmove:
- Istraživanje mineralnih sirovina su radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije, osim geološke prospekcije terena, geokemijskog, geofizičkog, pedološkog i geomehaničkog ispitivanja radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe;
 - Istražni prostor mineralnih sirovina je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđeni dio zemljišnih čestica na kojima je odobreno istraživanje mineralnih sirovina, sa identificiranim zemljišnim česticama na kojima se odobrava istražni prostor mineralnih sirovina (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica);
 - Eksploatacija mineralnih sirovina je vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina, - Mineralne sirovine od interesa su i u vlasništvu Republike Hrvatske, a na području Općine Legrad smatraju se energetske mineralne sirovine ugljikovodici: nafta, plin i geotermalna voda i mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: građevni pijesak i šljunak;
 - Rudarski radovi su radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina kao i radovi ograničene eksploatacije mineralnih sirovina isključivo u svrhu saniranja nezakonitom eksploatacijom ugroženih dijelova okoliša;
 - Rudarski objekti i postrojenja na području Općine Legrad su: objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina kada se oni izvode podzemno (postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika nafte, plina i geotermalnih voda), objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode površinski, objekti i postrojenja koji nisu direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (naftovodi s utovarnim stanicama, plinovodi s mjerno – redukcijskim stanicama u koje ulazi plin pod tlakom s eksploatacijskih polja);
 - Višak iskopa je materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina sukladno propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine, a koji sukladno odredbama članka 144. Zakona o rudarstvu predstavlja mineralnu sirovinu;

31. Planiranje obnovljivih izvora energije obuhvaća sljedeće pojmove:
- Obnovljivi izvori energije – izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd.;
 - Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju – objekti namijenjeni proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije;
32. Nacionalna ekološka mreža – je propisana Zakonom o zaštiti prirode, a obuhvaća tzv. područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i staništa od međunarodne i nacionalne važnosti. Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, dijelovi ekološke mreže se mogu štititi donošenjem posebnih planova upravljanja ili ugrađivanjem mjera u planove gospodarenja drugih sektora, te mehanizmom provedbe ocjene prihvatljivosti za prirodu svakog ugrožavajućeg zahvata. Negativno ocijenjen zahvat se može odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz zakonski utvrđene kompenzacijske uvjete. Dio ekološke mreže čine i svi ugroženi stanišni tipovi;
33. NATURA 2000 je mreža morskih i kopnenih područja od europske važnosti, izdvojenih za očuvanje rijetkih i ugroženih prirodnih staništa i biljnih i životinjskih vrsta zaštićenih Direktivama Europske unije, a sastoji se od:
- Posebnih područja zaštite – SAC (područja izdvojenih na temelju Direktive o staništima) i
 - Područja posebne zaštite – SPA (područja izdvojenih na temelju Direktive o pticama);
 - pSCI (predloženo područje od značaja za Zajednicu) – je predloženo područje od europske važnosti na nacionalnoj evaluacijskoj listi područja NATURA 2000;
 - SPA (područje posebne zaštite) – su područja važna za ptice koja su sukladno Direktivi o zaštiti divljih ptica (147/2009/EEC); zajedno s Posebnim područjima očuvanja (SAC) čine ekološku mrežu NATURA 2000.
34. **Elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema:** pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče;
35. **Obnovljivi izvori energije** – izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd.;

36. **Proizvodnja energije** – fizikalni ili kemijski proces pretvorbe goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu, toplinsku ili druge oblike energije;
37. **Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju** – objekti namijenjeni proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije;
38. **Državni vodni put** - vodni put na kojem je bez posebnog odobrenja dozvoljena plovidba samo plovilima pod zastavom Republike Hrvatske;
39. **Vodni put** - dio unutarnjih voda na kojem se obavlja plovidba, klasificiran i otvoren za plovidbu;
40. **Pristan** – mjesto na izgrađenoj obali gdje se plovilo privezuje uz obalu i/ili ponton uz koji se plovilo privezuje;
41. **Plovni put** - dio vodnog puta propisane dubine, širine i drugih mjera koji je uređen, obilježen i siguran za plovidbu;
42. **Pristanište** - dio vodnog puta i s njim neposredno povezani kopneni prostor koji je namijenjen i opremljen za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila;
43. **Lučko područje** - područje luke ili pristaništa koje se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti, kojim upravlja upravitelj luke i na kojem vrijedi poseban režim kontrole dolaska i odlaska plovila te ulaska i izlaska vozila i osoba;
44. **Ponton** – vrsta plutajućeg objekta posebno konstruiranog za pristajanje plovila;
45. **Zimovnik** - posebna vrsta pristaništa namijenjenog i uređenog za zaštitu plovila od leda i drugih opasnosti.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„(1) Ovom Odlukom određuju se sljedeći projekti od važnosti na prostoru Općine Legrad za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju:

1. Za Republiku Hrvatsku:

- Program gospodarske uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak
- državna cesta D 20
- plinovod za transport plina Čvor Međimurje – CPS Molve,
- plinovod Donji Miholjac-Novigrad Podravski-Mursko Središće
- međunarodni naftovod JANAF: trasa Sisak-Gola i trasa Virje-Lendava

2. Za Koprivničko-križevačku županiju:

- županijska cesta ŽC 2076, ŽC 2078, ŽC 2080, ŽC 2081 i ŽC 2091
- građevine za vodoopskrbu na svim pripadajućim mrežama i uređajima,
- zaštićeni krajobraz Velikog Pažuta, jezero Jegeniš i Đelekovačka mrtvica,

- javni objekti (zgrada Općine, zgrade osnovnih škola, vatrogasni i društveni domovi, pošta),
- eksploatacijska polja i planirani istražni prostori za eksploataciju mineralnih sirovina,
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Legrad,
- istražni prostor za smještaj vjetroelektrane na području Lubenovca,
- sanacija praonice vagona u Botovu,
- planirani sustavi za odvodnju otpadnih voda,
- pristanište za čamce od županijskog značenja,
- male hidroelektrane i drugi objekti i postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije."

Članak 6.

U članku 11. u stavku 3. brojka "30,0" zamjenjuje se brojkom "20,0" i brojka "15,0" zamjenjuje se brojkom "10,0".

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

- (1) Gospodarskim građevinama smatraju se:
 - bez negativnog utjecaja na stanovanje: staklenici, plastenici, rasadnici, sortirnice, pakirnice, sušare, male uljare, vinarije, mini mlekare, silosi, hangari, spremišta poljoprivrednih strojeva, alata, trgovine ili ugostiteljski objekti u funkciji gospodarske građevine i slično,
 - s negativnim utjecajem na stanovanje: građevine za uzgoj životinja, preradu mesa, ribe i drugih životinjskih ostataka, različiti proizvodni pogoni ili postrojenja."

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) U sklopu građevinskih područja naselja mogu se graditi gospodarske građevine s izvorima zagađenja, kapaciteta do 30 uvjetnih grla."

Članak 9.

U članku 14. iza riječi "garaže" dodaje se zarez i riječ "kotlovnice".

Članak 10.

Iz članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi

"(1) ZONE MJEŠOVITE NAMJENE – PRETEŽITO POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA namijenjene su za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

- U ovim zonama u naselju dozvoljava se uzgoj goveda najviše do 100 uvjetnih grla.
- Dozvoljava se proširenje mješovite namjene i na susjedne čestice.
- Izgradnja svih objekata provoditi će se u skladu s Operativnim programom razvoja govedarstva Koprivničko-križevačke županije."

Članak 11.

U članku 16. mijenjaju se stavci 1. i 2. koji glase:

"(1) Građevinska parcela mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine određene člankom 15. ove Odluke, mjereno u punoj širini na regulacionoj liniji.

(2) U slučaju prilaza na državnu, županijsku ili nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane nadležnog trgovačkog društva (pravne osobe, ustanove) koje tim cestama upravlja u slučaju osnivanja novog prilaza, odnosno za nove priključke na cestu."

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"(1) Minimalne veličine građevinskih parcela obiteljskih stambenih zgrada:

Mogućnost formiranja građevnih čestica, interpolacijom nove građevne čestice unutar stambenih zona u građevinskim područjima naselja, određena je sljedećim minimalnim uvjetima:

način izgradnje osnovne građevine	najmanja širina građevne čestice /m/	najmanja dubina građevne čestice /m/	najmanja površina građevne čestice /m ² /	dozvoljeni koeficijent izgrađenosti /kg/
slobodnostojeće građevine				
prizemne	14,0	30,0	420,0	0,5
jednokatne	16,0	30,0	480,0	0,5
dvokatne	16,0	35,0	560,0	0,5
poluotvorene građevine				
prizemne	14,0	30,0	420,0	0,5
jednokatne	14,0	30,0	420,0	0,5
dvokatne	16,0	35,0	630,0	0,5
ugrađene građevine				
prizemne	8,0	30,0	240,0	0,5
jednokatne	10,0	30,0	300,0	0,5
dvokatne	10,0	35,0	350,0	0,5

(2) Građevinama koje se izgrađuju na slobodnostojeći način u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevinskih parcela.

(3) Građevinama koje se izgrađuju na poluotvoreni način (dvoje građevine) u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevinske parcele, odnosno uz susjednu građevinu.

Članak 18.

U članku 29. alineji 1. riječ "jednokatne" zamjenjuje se riječju "ostale".

Članak 19.

U članku 30. alineja 5. briše se.

Članak 20.

Iza članka 30. dodaje se novi članak 30.a koji glasi:

- (1) „U sklopu građevinskih područja naselja mogu se graditi gospodarske građevine s izvorima zagađenja za uobičajeni uzgoj i tov životinja. Za područje Općine Legrad određeno je da se unutar građevinskih područja naselja, na jednoj građevinskoj čestici, sveukupno može uzgajati do 30 uvjetnih grla. Broj uvjetnih grla različitih vrsta životinja, određenih koeficijentom iz stavka 5. ovog članka ukoliko se uzgajaju na istom gospodarstvu, kumulativno se zbraja.
- (2) Unutar izdvojenih mješovitih zona, predviđenih za gospodarsko-poljoprivrednu namjenu, oznake M4, može se uzgajati najviše do 100 uvjetnih grla u različitim kombinacijama pojed-

nih vrsta, pri čemu se broj uvjetnih grla po vrstama određuje prema koeficijentima iz stavka – ovog članka.

- (3) Gradnja građevina iz stavka 1. i 2. ovog članka nije dozvoljena u područjima posebnog režima zaštite.
- (4) Izuzetno, na dijelovima građevinskog područja izvan područja posebnog režima zaštite, a koje je najmanje 100 m udaljeno od zone područja posebnog režima zaštite, te nije u suprotnosti s drugim odredbama Plana ili drugim propisima, može se dozvoliti samo jedna od vrsta uzgoja određenih u stavku 1. ovog članka, pod uvjetom da građevinska čestica na kojoj se podiže takva građevina svojom veličinom i oblikom zadovoljava minimalne udaljenosti građevine od susjedne međe i susjedne stambene čestice, te ostale tehničko-tehnološke uvjete propisane za gradnju građevine i uvjeta zaštite okoliša.
- (5) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom skijedećih koeficijenata:

Vrsta stoke	Koeficijent	najveći broj grla u građevnom području naselja Općine Legrad	Najveći broj grla U zonama mješovite poljoprivredne namjene – M4
- krava, steona junica	1,00	30	100
- bik	1,50	20	67
- vol	1,20	25	83
- junad 1 – 2 godine	0,70	43	143
- junad 6 – 12 mjeseci	0,50	60	200
- telad	0,25	120	400
- krmača + prasad	0,30	100	334
- tovnje svinje do 6 mjeseci	0,25	120	400
- mlade svinje 2 – 6 mjeseci	0,13	231	770
- prasad do 2 mjeseca	0,02	1.500	5.000
- teški konji	1,20	25	84
- srednje teški konji	1,00	30	100
- laki konji	0,80	38	125
- ždrebad	0,75	40	134
- ovce, koze i jarci	0,10	300	1.000
- janjad i jarad	0,05	600	2.000
- perad	0,01	3.000	10.000
- nojevi	1,20	25	84
- sitni glodavci, krznaši	0,02	1.500	5.000

- (6) Za druge životinjske vrste minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se odgovarajućim Programom o namjeravanim ulaganjima."

Članak 21.

U članku 31. stavku 1. brojka „12,0“ zamjenjuje se brojkom „10,0“.

Članak 22.

U članku 32. stavku 1. brojka „20,0“ zamjenjuje se brojkom „10,0“.

U stavku 2. brojka „3,0“ zamjenjuje se brojkom „1,0“.

Članak 23.

Članak 34. mijenja se i glasi:

“(1) Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

(2) Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u kosini krova, kao krovne kućice ili na zabatnom zidu.”

Članak 24.

U članku 35. stavku 2. riječi "lokacijskom dozvolom" zamjenjuje se "aktom kojim se dozvoljava gradnja".

Članak 25.

Članak 36. mijenja se i glasi:
"(1) Ispod građevine po potrebi se može graditi podrum. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni."

Članak 26.

U članku 39. stavku 2. brišu se riječi "najveće visine od 50 cm."

Članak 27.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Uvjeti za izgradnju građevina društvene namjene su:

- a) za predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice):
 - potrebno je osigurati 15,0 - 30,0 m² građevinskog zemljišta po djetetu,
 - minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m²;
- b) za osnovne škole:
 - na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i drugo,
 - građevnu česticu namijenjenu gradnji osnovne škole potrebno je osigurati 20,0 - 40,0 m² /učeniku,
- c) za sport i rekreaciju:
 - najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice na kojoj će se graditi zatvorena sportska građevina iznosi 0,6,
 - kod građenja sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta;
- d) za građevine zdravstva, kulture i socijalne djelatnosti:
 - grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i sa standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju;
- e) za vjerske građevine:
 - najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,5,
 - najmanje 40 % građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta."

Članak 28.

U članku 50. stavku 2. riječi "Općinskog poglavarstvo" zamjenjuje se riječju "Općinsko vijeće."

Članak 29.

U članku 67. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Izvan građevinskog područja naselja, na području Općine može se planirati gradnja građevina na površinama, kao što su:

1. Površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja:

- zone gospodarske namjene (gospodarske zone – proizvodne i poslovne, proizvodnja građevinskih materijala i izrada betonske galanterije, pilane, rasadnici),
- gospodarske zone poslovne namjene (uslužne, komunalno-servisne),
- Infracstrukturne građevine,
- sportsko rekreacijske građevine (npr. karting staze),
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene, groblje.

2. Površine izdvojenih gospodarskih djelatnosti u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:

- stambeno - gospodarski sklopovi (farme),
- građevine za uzgoj životinja (tovilišta),
- pčelinjaci,
- ostave za alat, oruđe, kultivatore i slično,
- spremišta drva u šumama,
- ribnjaci,
- uzgoj nasada (rasadnici, staklenici, plastenici i slično),
- otkup poljoprivrednih proizvoda s pratećim objektima, poljoprivredne apoteke
- mlinovi i silosi.

3. Površine izdvojenih gospodarskih djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina:

- postojeća eksploatacijska polja energetske mineralne sirovine ugljikovodika nafte i plina,
- postojeće i planirano eksploatacijsko polje energetske mineralne sirovine geotermalne vode,
- postojeće i planirano eksploatacijsko polje mineralnih sirovina građevnog šljunka i pijeska."

Članak 30.

Članak 68. mijenja se i glasi:

"(1) Prostornim planom određena je gospodarska namjena - proizvodna za zone u Legradu (prikazana na karti 4.2.), Antolovcu (prikazana na karti 4.1.) i Velikom Otoku (prikazana na karti 4.3.) te gospodarska poslovna zona (komunalno servisna) u Legradu.

(2) Površine proizvodne namjene predviđene su za smještaj industrijskih, skladišnih, servisnih i sličnih sadržaja.

- 10,0 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta,
- 20,0 m od ruba cestovnog pojasa brze ceste i željeznica,
- 10,0 m od nožice nasipa reguliranog vodotoka i kanala.

(11) U zelenom pojasu širine 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korjenije raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

(12) Istraživanje ugljikovodika i geotermalnih voda dozvoljava se na području cijele Općine Legrad, a koji će se sukladno propisima o rudarstvu i drugim zakonskim aktima nakon pribavljene potrebne dokumentacije i izvršenih radova prenamijeniti u eksploatacijska polja u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

(13) Postojeći i planirani infrastrukturni koridori plinovoda, naftovoda i produktovoda prikazani su na grafičkim priložima ovog Plana u mjerilu 1:5.000 i u Kartogramu 3. Eksploatacija mineralnih sirovina u mjerilu 1:50.000."

Članak 34.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Istražna i eksploatacijska polja šljunka i pijeska planiraju se na području Legrada (označenom na karti 4.2. i Kartogramu 3. eksploatacije mineralnih sirovina), Selnice Podravske (označenom na karti 4.1. i Kartogramu 3. eksploatacije mineralnih sirovina) te području Jegeniša (označenom na karti 4.5. i Kartogramu 3. eksploatacije mineralnih sirovina). Aktivno eksploatacijsko polje je Jagnježde 2 i Pod brestom."

Stavak 7. mijenja se i glasi:

"(7) Radnje **istraživanja mineralnih sirovina**, kojima se utvrđuje gospodarska opravdanost eksploatacije, sukladno posebnim propisima, moguće je vršiti isključivo unutar područja koja su na kartografskim prikazima brojeva 4.1., 4.2., 4.5. i na

Kartogramu 3. eksploatacije mineralnih sirovina označena kao površine za istraživanje mineralnih sirovina i to:

- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Netečje,
- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Gornje grmlje
- područje unutar i uz planirano eksploatacijsko polje Gašpar-jug i Gašpar-sjever."

Članak 35.

Članak 75. mijenja se i glasi:

(1) "Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, koja se može graditi unutar mješovitih zona M4 namijenjenih poljoprivrednoj namjeni ili izvan građevinskog područja."

Članak 36.

U članku 76. stavku 1. iza alineje 4 dodaje se alineja 5 koja glasi:

"- bioplinska postrojenja."

Članak 37.

Članak 77. mijenja se i glasi:

"(1) Izvan građevinskog područja može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja (stoke i peradi), kada njihov broj premašuje 10 uvjetnih grla.

(2) U građevinskom području dozvoljava se gradnja građevina za uzgoj životinja do 30 uvjetnih grla.

(3) Površina građevinske parcele za građevine iz stavka (1) ovog članka ne može biti manja od 1.000 m², s najvećom izgrađenošću do 50 %.

(4) Gospodarske građevine za uzgoj životinja mogu se graditi na slijedećim minimalnim udaljenostima od građevnog područja, te državnih, županijskih i lokalnih cesta:

Broj uvjetnih grla (UG)	građevnog područja	udaljenost od (m)		
		državne ceste	županijske ceste	lokalne ceste
10 - 150	20	50	20	10
150 - 300	50	100	30	20
301 - 1000	100	100	50	20
Preko 1000	150	200	50	50

(5) Izuzetno, udaljenost tovišta od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevinskoj parceli može biti i manja u koliko je o tome suglasan vlasnik građevine na navedenom građevinskom području, pod uvjetom da je tovište propisno udaljeno od drugih građevinskih područja.

(6) Za gospodarske građevine za uzgoj životinja, što će se graditi na parceli zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrđenih u tablici iz stavka 4. ovog članka.

(7) Ukoliko na obiteljskom gospodarstvu već postoje građevine za uzgoj životinja u tom slučaju dozvoljava se gradnja novih gospodarskih građevina uz postojeće gospodarske građevine."

Članak 38.

Članak 79. mijenja se i glasi:

"(1) Ukoliko se izgrađuju izvan građevinskog područja naselja, poljoprivredne gospodarske građevine (spremišta voća, sušare, staklenici, plastenici, otkupne stanice poljoprivrednih objekata) mogu se graditi samo na poljoprivrednim parcelama čija površina nije manja od 1000 m².

denje proizvodnji eksploatacijskih polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec).

(13) Postojeći i planirani energetske sustavi prikazani su i određeni u Kartogramu 3. Eksploatacije mineralnih sirovina."

Članak 49.

U članku 99. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Objekti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda načelno su prikazani u Kartogramu 4. vodoopskrbni sustavi i Kartogramu 5. odvodnja, Osnovna koncepcija preuzeta je iz "Studije zaštite voda Koprivničko-križevačke županije", Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91, Zagreb 2008. Detaljno određivanje trasa kolektora i položaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda utvrđuje se idejnim rješenjem za izdavanje uvjeta za izgradnju."

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"(8) Dio područja Općine Legrad obuhvaćen je III. zonom zaštite crpilišta Ivanščak, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta „Ivanščak“ u Koprivnici („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/11. i 6/11.)."

Članak 50.

Članak 102. mijenja se i glasi:

- (1) "Temeljni zadatak Prostornog plana uređenja općine trebao bi biti omogućavanje razvoja uz uvažavanje i očuvanje harmoničnog odnosa i kvalitetnog planiranja suživota prirodnog i antropogenog krajolika. Obzirom na načela i ciljeve zaštite kulturne baštine određuju se osnovne smjernice i uvjeti zaštite kulturnih dobara na području općine.
- (2) Na području Općine Legrad moguće je izdvojiti male dijelove vrijednog prirodnog i kultiviranog krajolika koji su označeni na kartogramu 6: "Zaštita kulturne baštine" u M 1:50.000.
- (3) Obzirom da prostor Općine Legrad nema područja visoko valorizirane prostorne vrijednosti, potrebno je gospodarske zone smještati tamo gdje će izazvati manje prostorne i likovne konflikte. Industriju, skladišta i druge slične pogone koji svojom arhitekturom nisu primjereni prostoru ne smještati unutar naselja. Formiranje većih radnih zona na vizualno izloženim prostorima neprihvatljivo je osobito ukoliko se nameću u vizurama formom ili oblikovanjem i na taj način konkuriraju vjekovnim prostornim reperima. Stoga gospodarske zone smještati na prostore zaklonjene vizurama, već devastirane prostore, kako ne bi stvarali konflikte u prostoru kontrastne prirodnom okruženju.
- (4) POSEBNO VRIJEDNE ZONE KRAJOBRAZA
 1. Vrijedan kultivirani krajolik
 2. Vrijedan prirodni krajolik.
- (5) Kultivirani agrarni krajolik potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri, očuvati od daljnje izgradnje

te usmjeravati izgradnju objekata k interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja. Izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinačnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na način da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti šireg prostora.

(6) Elemente krajobraza u zaštićenim područjima ali i ostalim krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

(7) Potrebno je voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje građevina specifične namjene."

Članak 51.

Članak 104. mijenja se i glasi:

"(1) Zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05., 139/08. i 57/11.) na području Općine su: Posebni ornitološki rezervat „Veliki Pažut“ (Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažut, "Narodne novine" broj 142/11.), dio Regionalnog parka Mura-Drava i dio područja ekološke mreže Republike Hrvatske. Prijedlozi za zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05., 139/08. i 57/11.) su u kategoriji spomenik prirode - Đelekovečka mrtvica, Jegeniš i Šoderica.

Uredbom o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava („Narodne novine" broj 22/11.) proglašen je Regionalni park Mura-Drava, koji se proteže kroz Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, na području rijeka Mure i Drave, u ukupnoj površini od 87.680,52 ha. Dijelom Regionalnog parka Mura-Drava koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

- (2) Sukladno Uredbi o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (Narodne novine broj 22/11.) u njemu su dopuštene gospodarske i druge djela-

tnosti i radnje korisnika prostora kojima se upravlja i gospodari u skladu s posebnim propisima. Također njegovo proglašenje ne može ograničavati prevladavajući javni interes Republike Hrvatske uz gospodarske i druge djelatnosti i radnje, zaštitu života i zdravlja ljudi te njihove imovine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Za izvođenje radova i zahvata na području regionalnog parka potrebno je zatražiti dopuštenje i uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Upravno tijelo županije nadležno za poslove zaštite prirode. U području posebnog ornitološkog rezervata nisu dopušteni zahvati i radnje koji mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen posebnim rezervatom i utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti ptičjih populacija, a to su ponajprije uznemiravanje, prenamjena zemljišta, hidrotehnički zahvati, izgradnja, eksploatacija mineralnih sirovina i drugo. Za izvođenje radova i zahvata na području posebnog rezervata potrebno je zatražiti dopuštenje i uvjete zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(3) Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine” broj 109/07.), i uvidom u kartu područja ekološke mreže utvrđeno je da predmetni dio Prostornog plana ulazi u:

- važna područja za divlje svojte i stanišne tipove „Veliki Pažut” (HR2000399), „Rukavac kod Đelekovca” (HR2000404), Šoderica (HR2001020), Mura (HR2000364) i „Drava” (HR5000013) te
- međunarodno važno područje za ptice „Gornji tok Drave od Donje Dubrave do Terezinog polja” (HR1000014)
- NATURA 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 28 000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. NATURA 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.
- Zaštita prirode na području Europske unije regulirana je dvjema direktivama: Direktivom o pticama i Direktivom o staništima, a u trenutku ulaska u Europsku uniju Hrvatska će preuzeti obavezu provesti Direktive. Velik dio odredbi ovih Direktiva već je prenio u Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05., 139/08., 57/11.).
- Za područja ekološke mreže u stavku 3. ovoga članka propisane su slijedeće mjere zaštite:

Smjernice za mjere zaštite područja HR5000013, Drava

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE ZA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE/

- (2) u pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište,
- (4) pažljivo provoditi melioraciju,
- (5) pažljivo provoditi regulaciju vodotoka,
- (6) revitalizirati vlažna staništa uz rijeke,
- (8) ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom,
- (10) osigurati pročišćavanje otpadnih voda,
- (11) pažljivo provoditi turističko-rekreacijske aktivnosti,
- (12) restaurirati vlažne travnjake,
- (14) restaurirati stepske travnjake i reintrodicirati stepske vrste,
- (30) osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP),
- (100) očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju,
- (101) osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (102) očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (105) očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i drugo) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavlivanje rukavaca i drugo),
- (106) očuvati povezanost vodnoga toka,
- (107) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
- (109) izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja,
- (110) u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda, odnosno njihovu odvodnju,
- (111) vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnicama,
- (112) ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova,
- (121) gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- (122) prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposjećene površine,
- (123) u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i drugo) i šumske rubove,

- (124) u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice,
 - (125) u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava („control agents“), ne koristiti genetski modificirane organizme,
 - (126) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone vrste) i genetski modificirane organizme,
 - (127) u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih stabala, osobito stabala s dupljama,
 - (128) u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti, te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring),
 - (129) pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sutavu koji odražava prirodni sustav, koristeći prirodni bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi.
- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

A. POVRŠINSKE KOPNENE VODE I MOČVARNA STANIŠTA

- (100) očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja,
- (101) osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (102) očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (103) održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa,
- (104) očuvati povoljni sustav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa,
- (105) očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i drugo) i povoljnu dinamiku voda (meandiranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavlivanje rukavaca i drugo),
- (106) očuvati povezanost vodnoga toka,
- (107) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

- (109) izbjegavati utvrđivanje obala regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja,
- (110) u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju,
- (111) vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnica,
- (112) ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova,
- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene, obale koje su gnijezdilišta i/ili hranilišta ptica održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom stanju, te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama,
- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost sa matičnim vodotokom,
- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora,
- sprječavati zaraštavanje sedrenih barijera i vodopada, osigurati dovoljan stalni protok vode i onemogućiti eutrofikaciju vode,
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina,
- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti, te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring).

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA, propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

E. ŠUME

- (121) gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- (122) prilikom dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neprosječne površine,
- (123) u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i drugo) i šumske rubove,
- (124) u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice,
- (125) u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava („control agents“), ne koristiti genetski modificirane organizme,
- (126) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

- (127) u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala sa dupljama,
- (128) u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring),
- (129) pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi,
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina,
- osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama.

Smjernice za mjere zaštite područja HR2000364, Mura

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE ZA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE/

- (2) u pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište,
- (4) pažljivo provoditi melioraciju,
- (5) pažljivo provoditi regulaciju vodotoka,
- (6) revitalizirati vlažna staništa uz rijeke,
- (8) ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom,
- (10) osigurati pročišćavanje otpadnih voda,
- (11) pažljivo provoditi turističko-rekreacijske aktivnosti,
- (30) osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP),
- (33) zaštititi područje u kategoriji posebnog rezervata

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

A. POVRŠINSKE KOPNENE VODE I MOČVARNA STANIŠTA

- (100) očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja,
- (101) osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je rizična za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (102) očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,

- (103) održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa,
- (104) očuvati povoljni sustav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa,
- (105) očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i drugo) i povoljnu dinamiku voda (meandiranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i drugo),
- (106) očuvati povezanost vodnoga toka,
- (107) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
- (109) izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja,
- (110) u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju,
- (111) vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravnicama,
- (112) ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova,
- zaštititi mrijesna staništa.

Smjernice za mjere zaštite područja HR2000399, Veliki Pažut

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

E. ŠUME

- (121) gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
- (122) prilikom dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine,
- (125) u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava („control agents“), ne koristiti genetski modificirane organizme,
- (126) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
- (129) pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode, pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi,
- vrbike prepustiti sukcesiji.

Smjernice za mjere zaštite područja HR2000404, Rukavac kod Đelekovca

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

A. POVRŠINSKE KOPNE VODE I MOČVARNA STANIŠTA

- (100) očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja,
- (101) osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (102) očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (103) održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa,
- (107) Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

Smjernice za mjere zaštite područja HR2001020, Šoderica

- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE U SVRHU OČUVANJA STANIŠNIH TIPOVA propisane Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova („Narodne novine“ broj 7/06. i 119/09.):

A. POVRŠINSKE KOPNE VODE I MOČVARNA STANIŠTA

- (100) očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja,
- (101) osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (102) očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta,
- (103) održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa.
- (104) Očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa.

Mjere zaštite područja HR1000014, Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)**- SMJERNICE ZA MJERE ZAŠTITE ZA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE**

- (2) u pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište,
 - (5) pažljivo provoditi regulaciju vodotoka,
 - (6) revitalizirati vlažna staništa uz rijeke,
 - (7) regulirati lov i sprječavati krivolov,
 - (8) ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom,
 - (10) osigurati pročišćavanje otpadnih voda,
 - (11) pažljivo provoditi turističko-rekreacijske aktivnosti,
 - (121) gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,
 - (122) prilikom dovršenog sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neprosječne površine,
 - (123) u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i drugo) i šumske rubove,
 - (124) u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice,
 - (125) u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava („control agents“), ne koristiti genetski modificirane organizme,
 - (126) očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
 - (127) u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala sa dupljama,
 - (128) u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring),
 - (129) pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi.
- (4) Prostorni obuhvat područja prirodne vrijednosti koja je zaštićena u kategoriji Regionalni park „Područje rijeke Mure i Drave“ temeljem Uredbe o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava i područje ekološke mreže temeljem Uredbe o proglašenju ekološke mreže, prikazano je na kartogramu 6.
- (5) Postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem započeo je u vrijeme kad je na snazi bio Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05., 139/08. i 57/11.). Sukladno

tome zakonu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je uvjete i mjere zaštite prirode kao i izradilo stručnu podlogu koja je ugrađena u ove izmjene i dopune prostornog plana.

- (6) Sukladno članku 248. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13.) postupci započeti prema odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 70/05., 139/08. i 57/11.) dovršit će se po odredbama tog zakona, a kod prve izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem ili kod izrade novoga Plana sve odredbe koje nisu u skladu sa sada važećim zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13.) uskladiti će se s odredbama tog zakona.”

Članak 52.

Članak 105. mijenja se i glasi:

„(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara proizlaze iz Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine” broj 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12. i 157/13.),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine” broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.),
- Zakon o gradnji („Narodne novine” broj 153/13.),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13.),
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 89/11. i 130/13.)
- Obvezatna uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1995. i 1998.).

(2) **Kulturna dobra** su od interesa za Republiku Hrvatsku i mogu biti:

- Pokretne i nepokretne stvari od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja,
- Arheološka nalazišta i arheološke zone,
- Krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost,
- Nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i dokumentacija i bibliografska baština,
- Zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima.

(3) **Zaštićenim dobrima**, odredbama ovog Prostornog plana smatraju se:

Z – Zaštićena kulturna dobra kojima je posebnim rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno trajno svojstvo kulturnog dobra te su ista upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara.

- **P – Preventivno zaštićena dobra** kojima je posebnim rješenjem nadležnog konzervatorskog odjela određena privremena zaštita, te su ista upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu preventivno zaštićenih dobara. Preventivna zaštita donosi se na rok od 3 godine, a za arheološku baštinu na rok od 6 godina. Nakon provedenih istraživanja i dokumentiranja u svrhu utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, nadležni konzervatorski odjel podnosi prijedlog Ministarstvu kulture za provođenjem trajne zaštite.

- **E – Evidentirana dobra** za koje se predmnijeva da imaju svojstva kulturnog dobra, predložena ovim Planom na temelju Konzervatorske podloge. Za evidentirana dobra i prijedlog zaštite nadležni Konzervatorski odjel po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti i pokrenuti postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra.

(4) Odredba Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) članak 273. stavak 2. kojom se predviđa uklanjanje građevina bez dozvole za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400,0 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600,0 m², **ovim Planom se ne primjenjuje na zaštićenu graditeljsku baštinu, odnosno:**

Zaštićene građevine (Z) i preventivno zaštićene građevine (P) te njihove dijelove nije moguće ukloniti bez prethodnog mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i rješenja Ministarstva kulture. Zahtjev se podnosi nadležnom Konzervatorskom odjelu ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, ili je izravno ugrožena stabilnost građevine ili njezina dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti.

Evidentirane građevine (E) te njihove dijelove nije moguće ukloniti bez stručnog mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela. Zahtjev se podnosi nadležnom Konzervatorskom odjelu a obavezno sadrži arhitektonsku snimku postojećeg stanja te mišljenje ovlaštenog inženjera o stabilnosti građevine ili njenog dijela.

(5) Mjere zaštite dobara iz stavka 1. ovog članka utvrđuje nadležni Konzervatorski odjel na zahtjev upravnih tijela nadležnih za gradnju, odnosno investitora:

- Općim i posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara za zaštićena kulturna dobra (Z) i preventivno zaštićena dobra (P),
 - Stručnim mišljenjima za evidentirana dobra (E).
- (6) Mjere zaštite utvrđuju se za sve zahvate unutar prostorne međe zaštićenih kulturnih dobara (Z) i preventivno zaštićenih dobara (P), kako je to

1. **Park**, Legrad, ispred župne crkve, **E**,
2. **Park**, Legrad, Ul. bana J. Jelačića, **E**.

5.4.3.2. Točke i potezi panoramske vrijednosti

1. **Vizure na naselje i zvonik crkve**, Legrad, pogled iz centra naselja, **E**,
2. **Vizure na naselje i zvonik crkve**, Legrad, sa puta Legrad - V. Otok, **E**,
3. **Vizure na naselje i zvonik crkve**, Legrad, sa prilaznog južnog puta od Đelekovca, **E**,
4. **Vizure na naselje i zvonik kapele**, Zablatje, sa prilaza iz Malog Otoka, **E**.

(B) POKRETNOST KULTURNA DOBRA

Članak 105.I

(1) Pokretna kulturna dobra:

1. **Crkva Presvetog Trojstva – orgulje**, Legrad, **Z – 3151**,
2. **Crkva Presvetog Trojstva – crkveni inventar**, Legrad, **Z – 5307**,
3. **Crkva sv. Martina – orgulje**, Zablatje, središte naselja, **Z – 3735**,
4. **Orgulje u Evangeličkoj crkvenoj općini Legrad**, Legrad, **P-4561** (24.06.2016.)

(2) Sve zahvate, na pokretnim kulturnim dobrima potrebno je provoditi prema posebnim uvjetima i odobrenju nadležnog Konzervatorskog odjela."

Članak 54.

Članak 106. mijenja se i glasi:

"(1) "Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2008. do 2015." (Službeni glasnik „Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/08.) određene su i propisane mjere daljnjeg gospodarenja otpadom koje podrazumijevaju: propisane mjere smanjenja nastanka otpada, planove i mjere sanacije otpadom onečišćenog okoliša, mjere nadzora, planove gradnje građevina namijenjenih skladištenju, obradi ili odlaganju otpada u cilju uspostave cjelovite mreže zbrinjavanja otpada. Propisane mjere važeće su za sve jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije. Za područje Općine Legrada izrađen je "Plan gospodarenja otpadom općine Legrad za razdoblje 2010.-2015.

(2) Na području Općine komunalnim mjerama potrebno je osigurati selektivno skupljanje otpada. Za smještaj kontejnera za komunalni otpad, te sekundarne sirovine (staklo, papir, PET, MET ambalažu i slično), potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će po mogućnosti biti ograđen pojasom zelenila, ogradom ili slično.

(3) Za komunalni otpad biljnog porijekla moguće je odrediti zajedničko kompostištae unutar poljoprivredno - gospodarskih zona ili na građevnim česticama izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava, prema uvjetima određenim posebnim propisima.

Komunalni otpad biljnog porijekla moguće je individualno kompostirati na dvorištima u stambenim zonama naselja, na način da kompostištae bude smješteno u zoni gradnje pomoćnih građevina s izvorom zagađenja.

(4) Opasni otpad industrijskog porijekla potrebno je skupljati prema posebnim propisima.

Opasni otpad koji je moguće koristiti kao sekundarnu sirovinu može se skupljati u za tu svrhu dizajniranim spremnicima, postavljenim na javnim mjestima (stare baterije i slično).

(5) Za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine Legrad određuje se nekretnina u vlasništvu Općine upisana u z.k.ul. broj 2400 kao k.č.br. 4891 k.o. Legrad. Navedena lokacija prikazana je na grafičkom prikazu br. 4.2. Građevinsko područje naselja Legrad (mjerilo 1:5.000).

(6) Pored navedenog reciklažnog dvorišta na lokaciji "Gradišće" u svim postojećim i planiranim gospodarsko-proizvodnim ili uslužnim zonama (I1, K) kao i u mješovitim gospodarsko-poljoprivrednim zonama (M4) planiraju se obavljati i različite djelatnosti gospodarenja otpadom, uključujući skladištenje i obradu otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13.) kojim se propisuju uvjeti smještaja građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja (reciklažna dvorišta, skadišta opasnog i neopasnog otpada, bioenergane koje koriste biomasu drugih vlasnika, kompostišta i drugo).

(7) Postojeće neusklađeno odlagalište potrebno je obavezno sanirati i zatvoriti u roku od 12 mjeseci od puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom u kojem se zbrinjava otpad Općine Legrad.

(8) Prostor na lokaciji Praonice vagona Botovo sanirati će se u skladu s posebnim uvjetima."

Članak 55.

U članku 109. iza stavka 4. dodaje se novi stvak 5. koji glasi:

"(5) Otpadne vode gospodarskih objekata-farmi treba prikupljati u zatvorene sabirnike s odvozom sadržaja na poljoprivredne površine, prema propisanim vodopravnim aktima, odnosno prema odredbama Odluke o komunalnom redu n području Općine Legrad."

Članak 56.

Članak 110. mijenja se i glasi:

(1) Zaštita tla na području zahvata provodi se temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13.).

(2) Šume i šumsko zemljište ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na stanje zatečeno u šumsko-gospodarskoj osnovi područja.

(3) Nekvalitetno poljoprivredno zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se prenamijeniti pošumljavanjem.

(4) Prednost u korištenju poljoprivrednog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim granama, a naročito treba poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

(5) Radi zaštite tla od učinaka riječne erozije, nije dozvoljeno sječi šume uz riječno korito, a navedene šume definiraju se zaštitnim šumama.

(6) U planiranju namjene i režima uređenja poljoprivrednog zemljišta treba štiti poljoprivredno zemljište od nenamjenskog korištenja, degradacije i pretvaranja u neplodno tlo.

(7) Revitalizacija i privođenje poljoprivrednoj ili šumskoj namjeni neplodno zemljište koje ne služi određenoj namjeni.

(8) Zaštita tla obuhvaća očuvanje zdravlja i funkcija tla, sprječavanje oštećenja tla, praćenje stanja i promjena kakvoća tla te saniranje i obnavljanje oštećenih tala i lokacije.

Članak 57.

Iza članka 110. dodaje se podnaslov "6.5. Zaštita šume" i članak 110.a koji glasi:

(1) "Zaštita šume i šumskog zemljišta provodi se temeljem Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.).

(2) Šumske površine gospodarske su namjene i mogu se koristiti u skladu s posebnim propisima, uz uvjet da se time na području Općine ne smanji ukupna površina pod šumama, odnosno da se šumske zajednice neprestano obnavljaju.

(3) Mjerama zaštite šume i šumskog zemljišta potrebno je spriječiti prekomjernu eksploataciju devastaciju šuma, a poticati pošumljavanje goleti.

(4) Osigurati osnove za racionalno gospodarenje šumama i šumskim zemljištem. Poticati stvaranje novih većih šumskih kompleksa u blizini većih gradova kada oni ne postoje.

(5) Zaštita šume i šumskog zemljišta obuhvaća zaštitu prirodnih i poluprirodnih sastojina, šumskih kompleksa, kao i zaštitu šumskog tla, vodotoka i izvora, biljnog i životinjskog svijeta koji je u šumskom području te autohtonih vrsta drveća."

Članak 58.

Podnaslov ispred članka 111. "6.5. Zaštita zraka" mijenja naziv u "6.6. Zaštita zraka"

Članak 111. mijenja se i glasi:

„(1) Zaštitu zraka potrebno je provoditi temeljem posebnih propisa.

(2) Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11. i 47/14.).

(3) Granične vrijednosti kakvoće zraka propisane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ broj 117/12.), ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“ broj 117/12.).

(4) Osnovna je svrha zaštite i poboljšanja kakvoće zraka očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti, te spriječiti ili barem smanjivati onečišćenja koja utječu na promjenu klime.

(5) Za zaštitu zraka propisuju se sljedeće mjere:

- ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa propisima EU;
- najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja u ovisnosti o kategoriji zraka određen je posebnim propisom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka;
- stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora;
- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje korištenja vozila sa manjim specifičnim emisijama štetnih tvari;
- ložišta na kruta i tekuća goriva koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

(6) U skladu s odrednicama Zakona o zaštiti zraka, jedinica lokalne samouprave dužna je uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području, odrediti lokacije postaja na područnoj mreži i donijeti program mjerenja kakvoće zraka. Podaci o kakvoći zraka objavljuju se godišnje u glasilu jedinice lokalne samouprave."

Članak 59.

Podnaslov ispred članka 112. "6.6. Zaštita od prekomjerne buke" mijenja naziv u "6.7.

Zaštita od prekomjerne buke"

U članku 112. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

"(3) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09.) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade („Narodne novine“ broj 145/04. i 46/08.).

(4) Stambene zone, prostori smještaja društvenih sadržaja - ustanove odgoja i obrazovanja, zdravstvene i rehabilitacijske ustanove, kao i smještajni turistički sadržaji područja su posebno osjetljiva na buku.

(5) Bučne gospodarske djelatnosti potrebno je grupirati unutar gospodarskih zona, s poštivanjem zakonom određenih mjera zaštite u odnosu na područja posebno osjetljiva na buku."

Članak 60.

Iza članka 112. dodaju se novi članci 112.a, 112.b i 112.c koji glase:

"6.8. Mjere za sprečavanje mogućih ekoloških nesreća"**Članak 112.a**

(1) Za planirane zahvate potrebno je izraditi Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša sukladno važećem Planu intervencija u zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 82/99., 86/99. - ispravak i 12/01.), kao i Operativni plan za provedbu mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda, sukladno Državnom planu za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 8/99.).

(2) Potrebno je izraditi planove i procedure koje su indirektno vezane uz ekološku nesreću, a za koje postoji obveza temeljem Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14. i 118/14.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) - o procjeni opasnosti, procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, elaborat zaštite od požara i druge.

6.9. Mjere zaštite od štetnog utjecaja kemikalija**Članak 112.b**

(1) Mjere zaštite od štetnog utjecaja kemikalija, njihovih spojeva i pripravaka obuhvaća postupke kojima se od njihovog štetnog djelovanja štiti zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš.

6.10. Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja**Članak 112.c**

(1) Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem.

(2) Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni ili izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja.

(3) Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja određuju se na temelju zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda."

Članak 61.

Iza članka 112. Podnaslov „6.7. Mjere posebne zaštite“ mijenja naziv u „6.11. Mjere posebne zaštite i spašavanja.“

Članak 113. mijenja se i glasi:

(1) "Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara od elementarnih nepogoda, ratnih i drugih opasnosti temelji se sukladno:

- Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
- Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora, („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, („Službeni list“ broj 31/81., 49/82., 29/83., 20/88. i 52/90.)."

Članak 62.

Iza članka 113. dodaje se novi podnaslov „6.11.1. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda"

Članak 114. mijenja se i glasi:

- (1) **"Potresi** od 6 i više stupnjeva po MCS (Mercalli-Cancani-Siebergovoj) skali spadaju u elementarne nepogode. Područje Općine pripada panonskom bazenu u kome se javljaju relativno intenzivna tektonska kretanja, tako da dio područja Općine Legrad spada u seizmičko područje VIII⁰ po MSK. Stambene građevine na području Općine građene su kao obiteljske kuće prizemnice ili jednokatnice te nekoliko građevina maksimalne visine $E=P+2k+Pk$. Mjerama zaštite i spašavanja potrebno je uvjetovati sljedeće:
- novoizgrađene građevine potrebno je graditi na način da u slučaju potresa te građevine sačuvaju svoja bitna svojstva odnosno sačuvaju mehaničku otpornost i stabilnost, da u što manjem postotku ne dođe do rušenja ili deformacija dijela ili cijele građevine,
 - za projektiranje višestambenih i poslovnih građevina potrebno je izvršiti geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđene potrese,
- (2) **Orkanski vjetrovi i pijavice** od 8 i više bofora (Bf), prema Beanfortovoj ljestvici čija brzina iznosi preko 74 km/h, pretpostavljaju primjenu propisanih uvjeta pri projektiranju i izvođenju građevina kako tijekom takvih vjetrova ne bi nastala oštećenja na građevinama i njihovim konstruktivnim dijelovima. Također takvi vjetrovi mogu nanijeti velike štete na ratarski kulturama, voću, povrću i vinogradima pa je potrebno planirati blagovremeno obavješćavanje i zaštitu. Uz olujne i orkanske vjetrove vezana je pojava pijavica.
- (3) **Poplave i bujice**, pojava koja se javlja tijekom velikih kiša i izlivanja rijeka i vodotoka iz svojih korita te je sve češća pojava zadržavanja velikih količina vode na poljoprivrednim površinama. Opasnost od poplava prijeti uslijed izlivanja visokih voda iz korita rijeke Drave i pritoka.
- U svrhu preventivnog djelovanja kojim se pospješuje obrana od poplava treba provoditi sljedeće aktivnosti:

- regulirane vodotoke i retencije, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uređaje na njima održavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih voda
 - preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji još nisu regulirani (pretvoreni u kanale) zadržati u prirodnom obliku, osiguravajući samo nužnu protočnost za velike vode
 - u slivovima bujičnih potoka provoditi zaštitu reljefa i šumarskim metodama sanirati degradirana tla.
- (4) **Suša i toplinski val** može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim gospodarskim djelatnostima. Suše su sve češće i izražajnije tijekom ljetnih mjeseci, uzrokuju velike štete na poljoprivrednim površinama, a učestala je pojava nestašice pitke vode. Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih površina, voćnjaka, povrtnjaka i svih ostalih površina jer vrlo lako u sušnim periodima dolazi do nepovratne štete dugogodišnjim nasadima.
- (5) **Tuča** se sve češće javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost za poljoprivredne površine, voćnjake, povrtnjake. Učestala je pojava te predstavlja opasnost za građevine (krovovi, prozori) te pokretnu imovinu. Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuče.
- (6) Ugroženost usjeva od **mrazeva** česta je pojava u rano proljeće, naročito voćnjaka. U svrhu zaštite potrebno je planirati zaštitu nasada pokrivanjem i odgovarajućim sličnim aktivnostima.
- (7) **Visoki nanosi snijega** mogu nanijeti štetu zgradama i građevinama koje služe za stanovanje ili proizvodnju, a naročito starijim zgradama kojima može uzrokovati razne poremećaje na relativno kraći period. Snježni pokrivač u ovom području u kratkom vremenskom razdoblju može doseći visine od 50 cm te može predstavljati problem u odvijanju svakodnevnih aktivnosti, odvijanje svih oblika prometa, opskrbom energijom i slično. Mjerama zaštite od snježnih nanosa potrebno je organizirati učinkovitu zimsku službu za čišćenje prometnica i održavanje prohodnim tijekom zimskih mjeseci.
- (8) **Nagomilavanje leda na vodotocima** potrebno je pratiti razvoj i kretanje leda te u slučaju potrebe planirati njegovo lomljenje. Na rijeci Dravi je pojava leda i obrana od leda vrlo značajan čimbenik u sustavu obrane od poplava.
- (9) **Klizišta**, na području Općine nema evidentiranih klizišta.

Članak 63.

Iza članka 114. dodaje se novi podnaslov „6.11.2. Mjere zaštite od požara i eksplozije”

Članak 115. mijenja se i glasi:

- (1) "Nesreće uzrokovane požarom, eksplozijama potrebno je prilikom projektiranja građevina uzeti u obzir proces rada, kemikalije koje se koriste u procesu rada, primijeniti sve mjere zaštite kako neposredan okoliš ne bi bio ugrožen.
- (2) Prilikom projektiranja takvih postrojenja, građevina potrebno je primijeniti odgovarajuće udaljenosti između građevina. Obvezno uvijek osigurati da svaka građevina ima pristupne protupožarne putove ili riješenu protupožarnu zaštitu građevina na odgovarajući način.
- (3) U svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne zgrade, međusobni razmak stambenih odnosno poslovnih zgrada (osim zgrada niske stambene izgradnje) ne može biti manji od visine sljemena krovišta zgrade ali ne manji od $H1/2 + H1/2 + 5,0$ m, gdje su $H1$ i $H2$ visine dviju zgrada, a pod uvjetom da krovište nema nagib veći od 60° .
- (4) Međusobni razmak može biti i manji od unaprijed utvrđenog u stavku 3. ovoga članka, minimum 4,0 m, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i drugoga, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili zgrada mora biti odvojena od susjednih zgrada zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., tehničkom dokumentacijom dokaže se kako je konstrukcija otporna na rušenje od elementarnih nepogoda, u slučaju ratnih razaranja rušenje zgrade neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim zgradama.
- (5) Prilikom rekonstrukcije postojećih blokova gdje stanovi imaju jednostranu orijentaciju, mora se ostaviti najmanje dva otvora čija širina ne može biti manja od $H1/2 + H1/2 + 5,0$ m, odnosno jedan otvor ako postoji još jedan kolni prolaz u dvorište minimalne širine 3,0 m i 4,20 m ili je dovoljan samo jedan otvor minimalne širine 3,0 m i 4,20 m koji je zaštićen od djelovanja ruševina u dometu njihova rasprostiranja.
- (6) Prilikom rekonstrukcije postojećih blokova koji imaju obostranu orijentaciju stanova i poslovnih jedinica ne postoje dvorišne zgrade, javne površine niti pomoćni izlazi iz skloništa, kod takvog bloka nije potrebno osigurati kolni prilaz u dvorište.
- (7) U svrhu spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.
- (8) Naselja, ulice unutar naselja potrebno je organizirati na način da se osiguraju evakuacijski putovi izlaska iz naselja za stanovništvo.
- (9) Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom obojene telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potreban tlak i količinu vode.

- (10) Novu gradnju građevina u kojima se pojavljuju opasne tvari i obavljaju potencijalno opasne djelatnosti potrebno je planirati ih unutar gospodarskih zona odnosno izvan stambenih zona tako da se potencijalno ugrožavanje stanovništva smanji na najmanju moguću mjeru.
- (11) Kao efikasne mjere zaštite su preventivne mjere zaštite vezane uz eksploatacijska polja, plinske bušotine, magistralne plinoposkrbne cjevovode na način da se spriječi mogućnost tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća."

Članak 64.

Iza članka 115. dodaje se novi podnaslov „6.11.3. Mjere zaštite od epidemija i sanitarne opasnosti” i novi članci 115.a, 115.b i 115.c koji glase:

„Članak 115.a

- (1) Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koje se provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza i veterinarske zaštite okoliša propisane su Zakonom o veterinarstvu, te Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem svake tekuće godine za slijedeću godinu, naređuje ministar poljoprivrede i šumarstva.
- (2) U slučaju postavljanja sumnje ili utvrđivanja zaraznih bolesti životinja, osim poduzimanja propisanih mjera protiv širenja i sprečavanja iste, Veterinarski ured dužan je sumnju odnosno utvrđenu zaraznu bolest prijaviti Upravi za veterinarstvo, obavijestiti pravne i fizičke osobe koje obavljaju veterinarsku djelatnost i nadležnu veterinarsku službu Hrvatske vojske, a u slučaju pojave zoonoze i tijelo Državne uprave nadležno za poslove zdravstva.

6.11.4. Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja prirodnih resursa i ekoloških zagađenja

Članak 115.b

- (1) Iscrpljenje ili uništenje prirodnih resursa podrazumijeva se kao raspad tehničkih sustava - opskrba vodom, strujom i drugim vrstama energije, zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada, prijevoz ljudi i materijalnih dobara, prijenos informacija. Prirodne izvore potrebno je očuvati na razini kvalitete koja nije štetna za čovjeka, biljni i životinjski svijet.
- (2) Voda je jedan od najosjetljivijih prirodnih resursa, naročito pitka voda. Osnovni cilj je

zaštititi izvorišta pitke vode i racionalno ih koristiti. Mjere zaštite voda sastoje se u ograničenju korištenja otvorenih vodenih površina i zemljišta u neposrednoj blizini izvorišta pitke vode, određivanja vodozaštitnih zona sa određenim aktivnostima koje se smiju ili ne smiju obavljati u pojedinoj zoni a sve prema posebnim propisima.

- (3) Mineralne sirovine (pijesak, šljunak, nafta, plin) prirodni su resursi čija je eksploatacija u usponu. Istražne radove i radove eksploatacije potrebno je provoditi planski vodeći računa o zalihama mineralnih sirovina. Nakon eksploatacije određenog područja potrebno je provesti mjere sanacije i privesti područje odgovarajućoj namjeni.
- (4) Ekološka zagađenja moguća su kao posljedica nesreće u cestovnom prometu s posljedicama ispuštanja opasnih tvari. Moguće je zagađenje čovjekove okoline zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja uginulih životinja i otpadnih dijelova, neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada i opasnih tvari, kao i neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda.

6.11.5. Mjere sklanjanja

Članak 115.c

- (1) **Mjera sklanjanja** provodi se u slučaju ratne opasnosti, nuklearnih i radioloških nesreća te eventualno kod tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima kada se provodi hermetizacija prostora za sklanjanje.
- (2) Općina Legrad nema izgrađenih skloništa pojačane zaštite, kao ni skloništa osnovne zaštite. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi u postojeće podrumске zaklone koji će se urediti za tu namjenu. Podrumске zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za sklanjanje.
- (3) Skloništa se trebaju projektirati i graditi prema Pravilniku o tehničkim normativima za skloništa („Službeni list SFRJ” broj 55/83. i „Narodne novine” broj 55/96. i 80/13.).
- (4) Skloništa se ne trebaju planirati u građevinama za privremenu uporabu, u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih tvari, u zonama plavljenja i u područjima s nepovoljnim geološko-hidrološkim uvjetima.
- (5) U Općini Legrad gotovo svaka stambena građevina ima izgrađen podrum, koji se može prilagoditi za sklanjanje.
- (6) Može se zaključiti da u Općini Legrad postoji dovoljan broj skloništnih mjesta u podrumskim zaklonima, što udovoljava procjeni ugroženosti i opasnostima koje ugrožavaju područje Općine.
- (7) U slučaju gradnje novih skloništa, skloništa trebaju biti ravnomjerno razmještena s obzirom na gustoću naseljenosti i stupanj ugroženosti. Najveća dozvoljena udaljenost do najudalje -

nijeg mjesta s kojeg se zaposjeda sklonište ne može biti veća od 250,0 m. Skloništa treba locirati tako da su udaljena od lako zapaljivih i eksplozivnih mjesta kako požar ili eksplozija tih građevina ne bi utjecali na sigurnost korisnika skloništa. Lokacija skloništa treba biti planirana tako da je pristup skloništu omogućen i u uvjetima rušenja građevine u kojoj je smješteno sklonište.

- (8) Skloništa se moraju planirati kao dvonamjenska te se trebaju koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, a u slučaju ratnih opasnosti trebaju biti sposobna za potrebe sklanjanja stanovništva."

Članak 65.

Članak 116. mijenja se i glasi:

„(1) Na području Općine Legrad na snazi je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/09.). Na području Općine Legrad planira se izrada urbanističkih planova uređenja.

(2) Opća pravila:

- gradnja ulične mreže, mreže javnih prostora i građevina te uređenje neizgrađenih površina prema detaljnijem planu;
- obvezno je donošenje detaljnijeg plana;
- programom za izradu detaljnijeg plana definirat će se osnovni urbanistički parametri za korištenje prostora, način korištenja i uređenja površina sukladno planiranoj namjeni, javnim i društvenim potrebama, poštujući vrijednosti i specifičnosti područja za koje se izrađuje detaljniji plan;

(3) Urbanistički plan uređenja (UPU) donijet će se za prostore i građevine utvrđene ovim Prostornim a obavezno za:

1. UPU Turističko naselje Šoderica I (prikazan na karti 4.5.), veličine cca 4,6 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- površinu koja obuhvaća zone ugostiteljsko-turističke namjene - zonu smještajnih kapaciteta; - pojedinačnih građevina i zonu vikend naselja, zonu poslovne namjene - komunalno-servisne, zonu sportsko-rekreacijske namjene, zonu park šume te zonu zatečene izgradnje;

2. UPU Turističko naselje Šoderica II (prikazan na karti 4.5.), veličine cca 24,0 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- površinu koja obuhvaća zone ugostiteljsko-turističke namjene - zonu smještajnih kapaciteta; - pojedinačnih građevina i zonu vikend naselja, zonu poslovne namjene-komunalno-servisne.

3. Odluka o donošenju Plana prostornog uređenja Turističko-rekreacijskog centra "Šoderica" ("Službeni glasnik Općine Koprivnica" broj 5/92.) ostaje na snazi do donošenja navedenih planova u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti s ovim Planom.

(4) 1. UPU Športsko-rekreacijska zona Ušće Mure i Drave (prikazan na karti 4.2.), veličine cca 9,1 ha

- očuvanje prirodnih vrijednosti prostora,
- gradnja i uređenje u skladu s osnovnim hidrotehničkim obilježjima i obilježjima prirodnog krajolika, karakteristikama ekološkog sustava,
- gradnja i uređenje športsko-rekreacijske namjene.

(5) Do donošenja navedenih planova dozvoljena je gradnja onih objekata za koje su dani uvjeti gradnje ovim Planom."

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66

(1) Elaborat Izvornika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem izrađuje se u šest (6) primjeraka, a ovjerava ga predsjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Po jedan (1) primjerak Izvornika Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem dostavit će se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije.

Dva (2) primjerka Izvornika Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem dostavit će se:

- Koprivničko – križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Dva (2) primjerka Izvornika Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem čuvaju se u pismohrani Općine.

Elaborat Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem izrađen je na magnetnom mediju (CD - u) te će se pohraniti u pismohrani Općine.

Članak 67.

Za tumačenje ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine Legrad.

Članak 68.

(1) Praćenje provođenja ove Odluke obavljat će Općinsko vijeće Općine Legrad preko dokumenta praćenja stanja u prostoru (Izvešće o stanju u prostoru Općine Legrad) čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju.

(2) Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad će najmanje jednom godišnje Općinskom vijeću prezentirati informaciju o provođenju Odluke, s prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.

Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom.
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U Koprivnici, 30.08.2021.

Ovjerava:



IZVOD IZ CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	
Naziv Prostornog plana: CILJANE III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Faza izrade Prostornog plana: IZVORNIK	
Naziv kartografskog prikaza: KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	
Broj kartografskog prikaza: 1.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:100.000
Odluka o izradi Prostornog plana : „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/09., 14/10. i 8/13.	Odluka predstavničkog tijela o donošenju Prostornog plana: „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/14.
Javna rasprava (datum objave): „Večernji list“ od 27.10.2013.	Javni uvid održan: Od: 04.11.2013. Do: 18.11.2013.
Pечат tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ. (ime, prezime i potpis)
Suglasnost na Prostorni plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi s odredbom članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) Broj suglasnosti: KLASA: 350-02/14-11/20, URBROJ: 531-05-14-2, Datum: 12.05.2014.	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo Prostorni plan:  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Pечат pravne osobe/tijela koje je izradilo Prostorni plan:	Odgovorna osoba: Zlatko Filipović, dipl.ing.arh., ovl.arh. (ime, prezime i potpis)
Odgovorni voditelj izrade Prostornog plana: Zlatko Filipović, dipl.ing.arh., ovl.arh., br. ovl. A 3504	
Stručni tim u izradi Prostornog plana: Vanjski stručni suradnici:	
1. mr.sc. Mladen Matica 2. Jelena Kovač, dipl.ing.građ. 3. Snježana Marković Sirovec, mag.ing.arh., ovl.arh.urb., br. ovl. A 3660 4. Blaženka Lukšić, dipl.ing.arh., ovl.arh.urb., br. ovl. A 3628 5. Saša Cestar, dipl.ing.prom. 6. Maja Turinski, mag. geogr. 7. Martina Lauš, mag.ing.arch. 8. Branka Španiček, mag. geogr.	1. Marina Horvat Pavlic, dipl.iur. 2. Marjan Štimac, dipl.oec.
Pечат predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: Damir Felak, dipl.ing.šum. (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog Prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pечат nadležnog tijela:

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA :

POSTOJEĆE PLANIRANO

GRANICE

	GRANICA DRŽAVE
	GRANICA ŽUPANIJE
	GRANICA GRADA/OPĆINE



PROSTOR / POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA NASELJA


	NASELJA POVRŠINE VEĆE OD 25 ha
	NASELJA POVRŠINE MANJE OD 25 ha

RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA / POVRŠINA IZVAN NASELJA

		GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNJA pretežito industrijska I1, pretežito zanatska I2
		GOSPODARSKA NAMJENA - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina geotermalne vode E2, šljunak i pijesak E3, glina E4
		GOSPODARSKA NAMJENA - POVRŠINE UZGAJALIŠTA (AKVAKULTURA)
		GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA hotel T1, turističko naselje T2
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - VRIJEDNO OBRADIVO TLO
		POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - OSTALA OBRADIVA TLA
		ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - GOSPODARSKA
		ŠUMA ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - ŠUMA POSEBNE NAMJENE
		OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
		VODENE POVRŠINE
		POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
		POSEBNA NAMJENA
		DRŽAVNA CESTA
		ŽUPANIJSKA CESTA
		LOKALNA CESTA
		BRZA CESTA
		ČVORIŠTA
		STALNI GRANIČNI PRIJELAZ ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU
		STALNI GRANIČNI PRIJELAZ ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU
		ŽELJEZNIČKA PRUGA OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET - M201
		ŽELJEZNIČKA PRUGA OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI PROMET - R202
		ŽELJEZNIČKA PRUGA OD ZNAČAJA ZA LOKALNI PROMET - L204
		STALNI GRANIČNI PRIJELAZ ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
		LETJELIŠTE
		PLINSKO/NAFTNO POLJE
		TUNEL



Ova izjava je s originalnom kopijom
KOPIRANJE - KRIVOLIKOVANJE
U kopirnici: 30.08.2021



Ova izdavanja izdvojena je s originalnim ispravom.
 KOPRIVNIČKO - KRILEVAČKA ŽUPANIJA
 U Koprivnici, 30.08.2014.
 Očeva:


Ova fotokopija istovjetna je s originalnom ispravom
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U Koprivnici, 30.08.2014.

Ovjerava:



IZVOD IZ CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	
Naziv Prostornog plana: CILJANE III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Faza izrade Prostornog plana: IZVORNIK	
Naziv kartografskog prikaza: UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA	
Broj kartografskog prikaza: 3.	Mjerilo kartografskog prikaza: 1:100.000
Odluka o izradi Prostornog plana : „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/09., 14/10. i 8/13.	Odluka predstavničkog tijela o donošenju Prostornog plana: „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/14.
Javna rasprava (datum objave): „Večernji list“ od 27.10.2013.	Javni uvid održan: Od: 04.11.2013. Do: 18.11.2013.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Dražen Kozjak, dipl.ing.građ. (ime, prezime i potpis)
Suglasnost na Prostorni plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi s odredbom članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) Broj suglasnosti: KLASA: 350-02/14-11/20, URBROJ: 531-05-14-2, Datum: 12.05.2014.	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo Prostorni plan:  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo Prostorni plan:	Odgovorna osoba: Zlatko Filipović, dipl.ing.arh., ovl.arh. (ime, prezime i potpis)
Odgovorni voditelj izrade Prostornog plana: Zlatko Filipović, dipl.ing.arh., ovl.arh., br. ovl. A 3504	
Stručni tim u izradi Prostornog plana: 1. mr.sc. Mladen Matica 2. Jelena Kovač, dipl.ing.građ. 3. Snježana Marković Širovec, mag.ing.arh., ovl.arh.urb., br. ovl. A 3660 4. Blaženka Lukšić, dipl.ing.arh., ovl.arh.urb., br. ovl. A 3628 5. Saša Cestar, dipl.ing.prom. 6. Maja Turinski, mag. geogr. 7. Martina Lauš, mag.ing.arch. 8. Branka Španiček, mag. geogr.	
Vanjski stručni suradnici: 1. Marina Horvat Pavlic, dipl.iur. 2. Marjan Štimac, dipl.oec.	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: Damir Felak, dipl.ing.šum. (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog Prostornog plana s izvornikom ovjerava:  (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela: 

IE


CAJA

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

POSTOJEĆE PLANIRANO

GRANICE

	GRANICA DRŽAVE
	GRANICA ŽUPANIJE
	GRANICA GRADA/OPĆINE



UVJETI KORIŠTENJA

PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

PRIRODNA BAŠTINA

		PROGRAM MEĐUNARODNIH PROJEKATA
		DRŽAVNI ZNAČAJ
		LOKALNI ZNAČAJ

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE

			POSEBNI REZERVAT botanički-B, šumske vegetacije-ŠV, zoološki-Z, posebni rezervat-PR
			PARK ŠUMA
			ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
			SPOMENIK PRIRODE
			SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
			REGIONALNI PARK MURA-DRAVA
			NATURA 2000 (SCI)
			NATURA 2000 (SPA)

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

	ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITET
--	----------------------------------

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

	GRADSKA NASELJA
	SEOSKA NASELJA

POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA

	CIVILNA GRAĐEVINA
	SAKRALNA GRAĐEVINA

KRAJOBRAZ

	OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL- -PRIRODNI KRAJOBRAZ
	OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL- -KULTIVIRANI KRAJOBRAZ
	TOČKE ZNAČAJNE ZA PANORAMSKE VRIJEDNOSTI KRAJOBRAZA
	PREMA SEIZMOLOŠKOJ KARTI PODRUČJE CIJELE ŽUPANIJE VII STUPANJ MCS LJESTVICE
	SEIZMOTEKTONSKI AKTIVNO PODRUČJE
	AKTIVNO ILI MOGUĆE KLIZIŠTE ILI ODRON

TLO



VODE



ISTRAŽI


LOVIŠTE

VAŽNIJI

VODOZ/
I., II., III. z

VODOT/
KVALITE

VODON/
INUNDA



Ova izdanja istovjetna je s originalom
KOPIRANJE - KRIVICA
U kopiranjima, 30.08.2021.
O. Kovač

Ova lokacija istopljena je s okolnom izrazom.
KOPRIVNIČKO - KRILEVAČKA ŽUPANIJA
u Koprivnici, 2008. 2021
Očuvanje



CILJANIH III. IZMJ KOPRIVNI

Zapamti: KOPRIVNIČKO-KRILE
Naziv Prostornog plana: CILJAN
KOP
Faza Izradio Prostornog plana: IZ
Naziv kartografskog prikaza: UV,
PR


Broj kartografskog prikaza: 3.
Ostala o izradi Prostornog plana:
Službeni glasnik Koprivničko-krlež
županije", broj 8/09, 14/10, 18/13.
Javna rasprava (datum objave):
"Vešernji list" od 27.10.2013.

Predst. tijela odgovornog za / za
rasprave:

Suplement na Prostorni plan
"Lokalne novine", broj 78/07, 38
bilanša 188. Zakona o prostornom
Broj izdavanja: KLASA: 350-02/
Pravna osoba koja je izradio
ZAVOD ZA PROSTORNI
Predst. pravne osobe koja je iz
plan:

Odobreni lokalni izradio Prostornog
Stručni tim u izradi Prostornog plan
1. m. sc. Mladen Matić
2. Jelena Kovač, dipl. ing. grad.
3. Snježana Marković Strojce, m.
4. Blaženka Lukić, dipl. ing. arch. svk.
5. Saša Čadež, dipl. ing. arch.
6. Zvezdana Čadež, dipl. ing. arch.
7. Martina Lauk, mag. arh. svk.
8. Branka Španić, mag. arh.
Predst. predstavničkog tijela:

Istovjetnost ovog Prostornog plana
ovjerava:
[Signature]
[Ime, Prezime, Podp.]



ISTRAŽNI PROSTOR MINERALNE SIROVINE

LOVIŠTE I UZGAJALIŠTE DIVLJAČI

VAŽNJI RASJEDI

VODOZAŠTITNO PODRUČJE-
I., II., III. zona zaštite, izvorište iz

VODOTOK (POSTOJEĆA I PROPISANA
KVALITETA VODA)

VODONOSNO PODRUČJE

INUNDACIJSKI POLJAS RIJEKE DRAVE

SANACIJA

NAPUŠTENO EKSPLOATACIJSKO POLJE

OŠTEĆEN PRIRODNI ILI KULTIVIRANI
KRAJOLJE
PO-predobrovanje, PN-prenamjena,
OP-opremljivanje

PODRUČJA, CJELINE I DIELOVI
UGROZENOG OKOLIŠA
vode i vodotoci III., IV., kategorije

PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

OBUHVAAT OBVEZNE IZRADE
PROSTORNOG PLANA

ZAHVAT POTREBNE PROCJENE UTJECAJA
NA OKOLIŠ

ZAŠTITNI KORIDOR PRUGE

