REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu,
vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša
i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-03/26-01/3
URBROJ: 2137-07/12-26-15
Koprivnica, 23. studenoga 2026.

Koprivničko-križevačka županija, OIB:06872053793, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), članka 6. stavka 1. i 2. i članka 27. stavka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine" br. 61/14, 3/17 i 48/26), na zahtjev nositelja zahvata MAUTHNER d.o.o., OIB: 69347003393, Đelekovečka cesta 25, 48000 Koprivnica kojeg zastupa opunomoćenik DVOKUT-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10000 Zagreb, OIB: 29880496238, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – Gradnja gospodarske građevine – silosa u Općini Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Tijekom pripreme, izvođenja i korištenja zahvata, nositelj zahvata obvezan je primjenjivati sve mjere zaštite u skladu s odredbama regulative iz područja gospodarenja otpadom, gradnje, zaštite okoliša i njegovih sastavnica, zaštite od opterećenja okoliša, zaštite od požara, zaštite prirode i staništa i usklađeni s posebnim uvjetima javnopravnih tijela te dobrom inženjerskom i stručnom praksom prilikom izgradnje i korištenja zahvata.
2. Površine potrebne za organizaciju građenja (privremeno skladištenje građevinskog i otpadnog materijala, mjesta za parkiranje i manevarsko kretanje mehanizacije, pretakališta goriva) planirati unutar površine zahvata. Za te potrebe koristiti već degradirane površine.
3. U fazi izrade projekta, za planirani zahvat treba izraditi elaborat zaštite od buke.
4. Prilikom izgradnje građevine, na gradilištu je potrebno polijevati vodom neasfaltirane transportne površine.
5. Bučne radove treba organizirati tako da se obavljaju isključivo tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom razdoblja noći. Ukoliko se kontrolnim mjerenjem buke tijekom građenja utvrde razine buke više od dopuštenih, treba poduzeti dodatne mjere za smanjenje emisije buke u okoliš.
6. Otpad s gradilišta razvrstati prema vrstama i predavati ovlaštenoj osobi.

7. Provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari iz ispusta plamenika sušara, sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“ br. 42/21). Tijekom prvog mjerenja odrediti učestalost praćenja emisija onečišćujućih tvari sukladno članku 9. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.
8. Provoditi mjerenja emisija lebdećih čestica na ispustu otprašivača, sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih („Narodne novine“ br. 42/21) i učestalost daljnjih mjerenja utvrditi nakon provedenog prvog mjerenja.
9. Postrojenja, radne strojeve i vozila treba redovito kontrolirati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.
10. Na mjestima gdje će se postavljati rasvjetna tijela koristiti LED tehnologiju s temperaturom boje do 3000 K, zasjenjene svjetiljke s nultim udjelom svjetlosti iznad horizontale i usmjerenjem isključivo prema tlu ukoliko propisi zaštite na radu ne propisuju posebne uvjete.

II. Za namjeravani zahvat - Gradnja gospodarske građevine – silosa u Općini Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija - nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

O b r a z l o ž e n j e

Nositelja zahvata MAUTHNER d.o.o., OIB: 69347003393, Đelekovečka cesta 25, 48000 Koprivnica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti okoliša) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14, 3/17 i 48/26, dalje u tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika, DVOKUT-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10000 Zagreb, OIB: 29880496238, na propisani način i s propisanim sadržajem Upravnom odjelu za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dana 23. lipnja 2026. godine zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša „Gradnja gospodarske građevine - silosa, Općina Koprivnički Ivanec“, oznaka: U075_25, lipanj 2026. god., izrađenog od ovlaštenika DVOKUT-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10000 Zagreb, OIB: 29880496238, koji ima Rješenje o suglasnosti nadležnog ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/25-08/10, URBROJ: 517-04-1-26-3, od 11. svibnja 2026. godine). Ovlašteni voditelj poslova zaštite okoliša i izrade elaborata je Mario Pokrivač, mag.ing.traff.,struč.spec.ing.sec. Uvidom u dostavljeni Elaborata zaštite okoliša, nadležni upravni odjel je Zaključkom tražio dopunu i

doradu dokumentacije. Na temelju dostavljenog ispravljenog Elaborata zaštite okoliša „Gradnja gospodarske građevine - silosa, Općina Koprivnički Ivanec“ oznaka: U075_25, kolovoz 2026. god. (u daljnjem tekstu: Elaborat) provedeno je daljnje razmatranje utjecaja zahvata na okoliš.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24.-27. Uredbe. Za zahvate iz Priloga III. Uredbe navedene u točki *1.8. Postrojenja za proizvodnju i preradu proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta većeg od 10 t/dan,* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23, u daljnjem tekstu: Zakona o zaštiti prirode) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U provedbi postupka, ovo upravno tijelo je, sukladno članku 31., stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-351-03/26-01/3, URBROJ: 2137-07/12-26-8, od 09. rujna 2026. godine zatražilo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) o mogućnosti značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 82., stavku 3., članku 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te članku 4. i 7. stavku 2. točke 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata (KLASA: UP/I-351-03/26-01/3, URBROJ: 2137-07/12-26-7, od 08. rujna 2026. godine). Vezano uz objavljenu Informaciju, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Predmetni Elaborat sagledava planiranu gradnju gospodarske građevine – silosa za žitarice s pratećim sadržajima, uključujući kolne vage, vagarsku kućicu, usipne koševe, prostor za utovar, prostor za upravljanje, silose, sušare te transportni sustav za utovar vagona. Također je planiran premještaj i ugradnja postojećih sušara sa susjedne čestice k.č.br. 3652/1, k.o. Koprivnica, koja je u vlasništvu investitora. Zahvat izgradnje i dogradnje je predviđen u više faza.
Faza 1 obuhvaća izgradnju osnovnih silosa te sadržaja za prijem, čišćenje, hlađenje, vaganje i utovar žitarica. Planirana je gradnja šest manjih silosa zapremnine 1.600 m³ i osam većih silosa zapremnine 5.200 m³, ukupne zapremnine 51.200 m³, odnosno kapaciteta 38.400 t. Sustav hlađenja dimenzioniran je za 60.000 t žitarica u 90 dana. U sklopu ove faze predviđeni su i čistači, optički sorter, dvije cestovne vage, vagarska kućica, dva usipna koša, prostor za utovar kamiona te automatizirani SCADA sustav. Za smanjenje emisija prašine i buke koristit će se zatvoreni transporteri i ciklonski otprašivači.
Faza 2 obuhvaća premještaj i ugradnju dviju postojećih sušara sa susjedne k.č.br. 3652/1, k.o. Koprivnica, koja je u vlasništvu investitora. Premještaju se sušare Strahl FRT15000, kapaciteta 60 t/h, i Strahl FRT5000, kapaciteta 20 t/h, pri čemu je u dvije radne smjene moguće sušenje ukupno 1.280 t/dan. U ovoj fazi izvest će se temelji i potrebna infrastruktura za rad sušara, uključujući priključke plina i električne energije. Kapacitet prihvata žitarica ostaje jednak kao u fazi 1.

Faza 3 obuhvaća izgradnju transportera, utovarnog postrojenja i tri silosa za prihvat žitarica namijenjenih utovaru vagona. Transporter se planira od k.č.br. 2265/1, k.o. Koprivnički Ivanec, do k.č.br. 13695, k.o. Koprivnica, u duljini od oko 130 m. Trasa prolazi preko k.č.br. 3192 i 3193, k.o. Koprivnički Ivanec, te k.č.br. 13696 i 13698, k.o. Koprivnica. Transporter je planiran kao nadzemna željezna konstrukcija preko odvodnog kanala i industrijskog kolosijeka. U ovoj fazi očekuje se prijem oko 60.000 t žitarica i uljarica godišnje, a transport vagonom predviđen je u tjednim intervalima.
Faza 4 obuhvaća dodavanje osam velikih silosa ukupne zapremnine 42.000 m³, odnosno 31.200 t. Nakon završetka ove faze ukupni kapacitet skladištenja iznosit će 92.000 m³, odnosno 69.600 t. Kapacitet hlađenja ostaje 60.000 t u 90 dana, a kapacitet sušenja 1.280 t/dan. Očekivani godišnji prijem nakon završetka ove faze iznosit će oko 100.000 t.
Na lokaciji zahvata, u ranijem razdoblju su razmatrani utjecaji dogradnje i opremanja postrojenja te je za navedene zahvate ishođeno Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/21-09/96, URBROJ: 517-05-1-2-21-12 od 07. rujna 2021. godine. U navedenom Rješenju obrađivana je dogradnja kolne mosne vage, sušare kapaciteta 60t/h, spremišta poljoprivrednih strojeva te je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Elaborat razmatra i sagledava utjecaj na okoliš daljnje dogradnje na lokaciji zahvata gdje se kapacitet nakon pojedinih faza mijenja te se utvrđuje da će realizacijom Faze 1 postrojenje postići skladišnim volumenom od približno 51.200 m³, odnosno referentnim kapacitetom od približno 38.400 t pšenice, uz maksimalni projektirani prijem od 300 t/h odnosno 7.200 t/dan. Realizacijom Faze 2 skladišni kapacitet ostaje nepromijenjen, ali se postrojenju dodaje mogućnost istodobnog rada dviju sušara ukupnog projektnog kapaciteta 80 t/h odnosno 1.920 t/dan mokrog kukuruza, pri referentnom sušenju s približno 28 % na 14 % vlage. Realizacijom Faze 3 dodaju se tri VT silosa ukupnog volumena 1.015,5 m³, čime ukupni skladišni volumen postrojenja raste na približno 52.215,5 m³, odnosno približno 39.161,6 t pšenice. Istodobno se omogućuje željeznička i dodatna kamionska otprema preko VT sustava projektiranog kapaciteta 150 t/h odnosno 3.600 t/dan. Realizacijom Faze 4 dodaje se još osam velikih skladišnih silosa (S9–S16) ukupnog volumena 41.600 m³ odnosno približno 31.200 t pšenice. Nakon realizacije svih četiriju faza ukupni skladišni kapacitet postrojenja iznosi približno: 93.815,5 m³ odnosno 70.361,6 t pšenice. Povećanje skladišnog kapaciteta u Fazi 4 samo po sebi ne povećava kapacitet prijema, sušenja, čišćenja ili otpreme, koji ostaje određen projektiranim kapacitetima pripadajuće tehnološke opreme. Očekivani godišnji promet iznosi približno 60.000 t žitarica i uljarica nakon realizacije prvih faza, dok se nakon realizacije cjelokupnog zahvata očekuje promet do približno 100.000 t godišnje. Osnovne vrste robe predviđene za manipulaciju, sušenje i skladištenje su pšenica, kukuruz, ječam, uljana repica, suncokret, soja, ostale žitarice i uljarice usporedivih fizikalnih svojstava.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovaj Upravni odjel je u postupku ocjene o potrebi procjene zatražilo mišljenje o zahvatu od nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima (KLASA: UP/I-351-03/26-01/5, URBROJ: 2137-07/12-26-5, 24. kolovoza 2026. godine). Sudionici u postupku su Općina Koprivnički Ivanec, Grad Koprivnica, Upravni odjel za gospodarstvo, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Županijska uprava za upravljanje županijske i lokalne ceste, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama se očitovala mišljenjem (KLASA: 361-01/26-02/194, URBROJ: 2137-113-06-26-002, od 17. rujna 2026. godine) da

planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na sastavnice, ciljne vrste i staništa. Grad Koprivnica se očitovao mišljenje (KLASA: 351-01/26-03/0002, URBROJ: 2137-1-07-01/4-26-2, od 25. rujna 2026. godine) da smatraju da je moguć značajan negativan utjecaj na sastavnice, ciljne vrste i staništa ekološke mreže u odnosu na vodu i vodna tijela, stoga naglašavaju da sukladno načelu predostrožnosti prilikom izvođenja radova te kasnije u dijelu transporta koji se vrši preko kanala na k.č.br. 3192, 3193 i 3194 k.o. Koprivnički Ivanec, a radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš, pri planiranju i izvođenju zahvata treba primijeniti sve utvrđene preventivne mjere zaštite okoliša što podrazumijeva korištenje dobrih iskustava, kao i uporabu proizvoda, opreme i uređaja te primjenu proizvodnih postupaka i sustava održavanja projektiranih parametara postrojenja, koji su najpovoljniji po okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije se mišljenjem (KLASA: 351-01/26-01/7, URBROJ:2137-04/16-26-2, od 25. rujna 2026. godine) očitovao da nema potrebe za procjenom utjecaja zahvata na okoliš. Hrvatske vode su se mišljenjem (KLASA: 351-02/26-01/0000367, URBROJ: 374-26-3-26-2, od 23. rujna 2026. godine) očitovale da je analizom svih mogućih čimbenika utjecaja zahvata na vode utvrđeno da se ne očekuje značajni nepovoljni utjecaj na vode i ciljeve upravljanja vodama i vodenim područjima osobito uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite kao i uz propisivanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat te su mišljenja da nije potrebno provesti zasebni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode u svom mišljenju od 24. rujna 2026. godine (KLASA: 352-03/26-06/903, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2) navodi u bitnome da je planirana izgradnja silosnog postrojenja za prijem, kontrolu kvalitete, čišćenje, optičko sortiranje, sušenje, hlađenje, skladištenje, unutarnju manipulaciju te cestovnu i željezničku otpremu žitarica i uljarica. Građenje građevine planira se na česticama k.č.br. 2265/1 i 2265/2 , k.o. Koprivnički Ivanec na kojima se planira gradnja silosa i popratnih sadržaja. Gradnja transportera za utovar se vrši na dodatnim česticama k.č.br. 13698 i 13695 k.o. Koprivnica koje se nalaze u vlasništvu investitora te transporter prolazi preko čestica k.č.br. 3192, 3193, 3194 k.o. Koprivnički Ivanec i k.č.br. 13696 k.o. Koprivnica koja su u vlasništvu RH. Planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. S obzirom na smještaj i značajke zahvata (lokalizirani utjecaj na mjestu izgradnje oko 3,5 km udaljen od najbližeg područja ekološke mreže), smatramo da nema dosega utjecaja zahvata na postizanje ciljeva očuvanja. Zaključno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:
Tijekom izgradnje zahvata (silosa, sušara, transportnih puteva i drugo) mogući su negativni utjecaji na kvalitetu zraka zbog nastajanja ispušnih plinova vozila i mehanizacije koji će se koristiti na gradilištu, povećanih količina prašine koja će nastajati tijekom izvođenja građevinskih radova, kretanja kamiona, radnih strojeva i sl. Prašina se stvara prilikom rada transportnih sredstava, utovara i transporta te na radnim površinama. Količina emitirane prašine ovisi o atmosferskim uvjetima, prije svega o vlažnosti zraka i brzini vjetra kao i o stanju podloge gradilišta i pristupne ceste, brzine i opterećenosti vozila, kao i stanju guma vozila. Negativan utjecaj je privremenog karaktera, a javlja se u neposrednoj zoni izgradnje i prestat će nakon završetka građevinskih radova.
Tijekom građevinskih radova izgradnje i montaže očekuje se pojačana buka i vibracije što će se negativno odraziti na lokalno prisutne jedinke faune (ptice, herpetofauna, sisavci), dok će širenje prašine imati negativan utjecaj na vegetacijski pokrov neposredno uz zonu radova. U

zoni kretanja građevinske mehanizacije moguća su manja oštećenja okolnog vegetacijskog pokrova. Navedeni utjecaji mogu se opisati kao lokalizirani, slabi i kratkotrajni. Na području izvođenja radova moguć je negativan utjecaj u slučaju pojave izvanredne situacije u vidu izlijevanja opasnih tvari tijekom rada mehanizacije, vozila i opreme na gradilištu. Ovaj utjecaj se može spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem mjera zaštite.
Osim navedenih utjecaja, moguće su i posljedice pri rukovanju građevinskim strojevima i mehanizacijom gdje može doći do nekontroliranog izlijevanja štetnih tekućina (goriva, ulja, masti i sl.) u tlo, što se može izbjeći primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite, prikladnom organizacijom gradilišta, te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima. Moguće onečišćenje tla otpadom regulirano je gospodarenjem nastalog otpada u skladu sa zakonskim zahtjevima. S obzirom na karakteristike i ograničeni doseg mogućih utjecaja tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na najbliža zaštićena područja prirode kao i na ciljne vrste, stanišne tipove i ciljeve očuvanja ekološke mreže.
Tijekom radova na izgradnji zahvata može doći do negativnog utjecaja na vodna tijela uslijed nepostojanja primjerenog rješenja za sanitarne otpadne vode koje nastaju na gradilištu, nužnih popravaka na prostoru s kojeg je moguće istjecanje u okolni prostor, a čišćenje nije osigurano suhim postupkom, povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada čijim se ispiranjem mogu onečistiti podzemne vode. Navedeni propusti u organizaciji gradilišta prilikom izgradnje zahvata mogu prouzročiti eventualno onečišćenje voda. Tijekom građenja iznenadna onečišćenja mogu nastati u slučaju pojave nekontroliranih događaja u vidu havarije građevinskih strojeva i alata koji se koriste u izgradnji, propuštanjem i nekontroliranim istjecanjem opasnih tekućina (gorivo, kemikalije) koje se drže na gradilištima. Obuhvat zahvata se nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Ivanščak te je utvrđeno da prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Ivanščak“ ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 15/14) nema dodatna ograničenja vezanih za planirani zahvat. Svi mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom izvođenja radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja.
Tijekom izgradnje u okolišu će se javljati buka kao posljedica rada građevinskih strojeva i uređaja te teretnih vozila vezanih na rad gradilišta. Planirat će se obavljanje većine bučnih radova na gradilištu tijekom dnevnog razdoblja. Planirano je da tijekom noćnih sati neće biti izvođenja radova, čime se smanjuje mogućnost svjetlosnog onečišćenja i ometanja okolnog stanovništva. Ipak, u slučaju da će se radovi ipak morati odvijati i tijekom noći, na gradilištu je potrebno osigurati minimalnu rasvjetu kako bi se osigurala dovoljna vidljivost, zaštitilo gradilište i spriječili neovlašteni ulasci. Ovi utjecaji osvjetljenja su prostorno i vremenski ograničeni te prestaju po završetku radova, stoga se smatraju zanemarivima. Zahvatom dolazi do gubitka oko 3 ha poljoprivrednog zemljišta, ali pravilnom organizacijom gradilišta, koja će ograničiti radni pojas na način da se oštećenja postojećeg biljnog pokrova izvan radnog prostora svedu na najmanju moguću mjeru te se zaključuje da je utjecaj zanemariv u odnosu na ostatak prirodnog staništa. Poštivanjem svih propisa vezanih za gospodarenje otpadom, kao i pridržavanjem dobre graditeljske prakse i pažljivim izvođenjem radova, mogućnost negativnog utjecaja na staništa svest će se na minimum. Elaboratom su samostalni i kumulativni utjecaji planiranog zahvata ocijenjeni kao prihvatljivi uz primjenu svih opisanih aktivnosti i predviđenih mjera zaštite okoliša navedenih Elaboratom.

Nakon izgradnje tijekom korištenja zahvata predviđen je cestovni transport žitarica kamionima i razmatran je prijevoz žitarica željezničkim prometom, što će uzrokovati dodatne emisije u okoliš. Korištenjem vozila za prijevoz stvaraju se dodatne emisije stakleničkih plinova koje nisu direktno vezane za zahvat te nisu pod utjecaje operatera zahvata. Za pretpostaviti je da ove emisije neće značajno doprinijeti emisijama stakleničkih plinova zahvata. Tijekom normalnog

rada zahvata od energenata će se koristiti prirodan plin i električna energija koji će doprinijeti povećanju emisija stakleničkih plinova. Proračunom su procijenjene emisije od 1.122,89 t CO_2eq, koje nisu zanemarive, ali su ispod propisanog praga od 20.000 t CO_2eq godišnje, pa nema potrebe za detaljnom analizom i provođenjem mjera ublažavanja klimatskih promjena.
Tijekom korištenja zahvata prepoznati su određeni izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak koji uvelike nastaju manipulacijom žitarica i procesom sušenja te se očekuju emisije lebdećih čestica. Kako bi se ovaj utjecaj smanjio predviđena je ugradnja ciklonskog otprašivača na čistilicama te korištenje zatvorenih transportera. Na ispustu iz otprašivača očekivana je koncentracija lebdećih čestica od 20 mg/m³. Navedene emisije značajno su ispod propisanih graničnih vrijednosti. Za sušenje žitarica koristiti će se sušare koje koriste prirodni plin kao pogonsko gorivo. S obzirom na predviđenu potrošnju plina ne očekuju se značajni negativni utjecaji na kvalitetu zraka od korištenja sušara. Za sušare se također propisuje mjera praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“ br. 42/21), propisuje obveza provedbe prvog mjerenja i eventualno daljnje periodičko mjerenje emisija onečišćujućih tvari.
Radom postrojenja će doći do emisije buke, vibracija, što će se negativno odraziti na lokalno prisutne jedinke faune. Trajanje utjecaja buke i vibracija je ograničeno na vrijeme rada postrojenja. Postavljanje rasvjete može pridonijeti negativnom utjecaju svjetlosnog onečišćenja ometanjem lokalne faune. Kako bi se mogući utjecaj svjetlosnog onečišćenja ublažio ili spriječio, potrebno je izvesti rasvjetu sa snopom svijetla usmjerenim prema tlu te koristeći svjetleća tijela koja ne privlače kukce, odnosno projektirati ju sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. Također je moguća pojava buke, vibracija i prašine prilikom kamionskog transporta obližnjom prometnicom. S obzirom na lokaliziran i povremeni doseg ovog utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na bioraznolikost šireg područja.
Za potrebe odvodnje otpadnih oborinskih voda s asfaltiranih površina biti će ugrađen separator ulja i masti koji će pročistiti vode prije ispuštanja u javni sustav oborinske odvodnje. Za potrebe odvodnje sanitarnih otpadnih voda biti će projektiran sustav s potrebnim predtretmanom nakon kojeg će se pročišćene vode odvoditi u javni sustav sanitarne odvodnje. Ukoliko će se vode koje nastaju tijekom korištenja zahvata zbrinjavati na odgovarajući način i prethodno tretirati i odvoditi u javni sustav odvodnje, utjecaj zahvata na sastavnicu okoliša vode se može isključiti.
Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na stanovništvo. S obzirom na to da se zahvat nalazi u postojećoj zoni gospodarske namjene (industrijska/proizvodna i/ili poslovna) te da su prve stambene kuće udaljene oko 1,1 km od zahvata, utjecaj na svakodnevni život stanovništva u naseljima neće biti izražen. Zaštita od buke i emisije prašine provodit će se primjenom sustava zatvorenih transportera i ciklonskih otprašivača. S obzirom na navedeno, ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo. Rasvjeta je planirana tako da obuhvati prilazne putove, kolnu vagu i usipne koševe, te područje oko silosa, sušara i transportera. S obzirom na prirodu zahvata, ocjenjuje se da zahvat neće značajno pridonijeti svjetlosnom opterećenju okoliša. Tijekom redovitog rada planiranog zahvata ne očekuju se značajne količine otpada. Sav nastali otpad prikupljat će se odvojeno, privremeno skladištiti na za to predviđenom i uređenom prostoru te predavati ovlaštenim osobama. Za stacionarne izvore emisija u zrak vodit će se propisani podaci i provoditi kontrole emisija u skladu s odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 3/22). Uz primjenu navedenih mjera ne očekuje se značajan negativan utjecaj otpada i emisija u zrak na okoliš.

Sukladno naprijed navedenom, s obzirom na značajke i moguće utjecaje planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša prikazane u Elaboratu, uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela, sagledavanjem utjecaja planiranog zahvata, a prema kriterijima Priloga V.

Uredbe, ovo upravno tijelo je zaključilo da, uz pridržavanje propisanim mjera zaštite okoliša i važeće zakonske regulative zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je stoga ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Vezano uz navedeno, sagledavanjem utjecaja na ekološku mrežu, ovo Upravno tijelo je ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, Elaborata i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu navedenih mjera koje su dio točke I. izreke ovog Rješenja i obrađene su u sagledanom Elaboratu.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. izreke ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. izreke ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. izreke ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Na zahtjev, radnje u postupku i ovo Rješenje plaćena je upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura na račun broj HR2123860021800006000 sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 i 114/22) i prema tarifnom broju. br.1. i 2. Priloga I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje putem ovog upravnog tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.).

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka ovog Rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Ivana Deskar



DOSTAVITI:

1. MAUTHNER d.o.o., Đelekovečka cesta 25, 48 000 Koprivnica,
2. DVOKUT-ECRO d.o.o., Trnjanska 37, 10 000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
5. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, na e-mail zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr,
6. Objava na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), na e-mail: web@kckzz.hr,
7. Pismohrana.